

Przedmiar robót 2

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ DYDAKTYCZNYCH NA AULE - roboty
wykończeniowe
ROBOTY REMONTOWE KORYTARZY, HOLE

Budowa	CZECHOWICE DZIEDZICE ul. M.KONOPNICKIEJ 9
Inwestor	STAROSTA BIELSKI 43-300 BIELSKO BIAŁA ul. PIASTOWSKA 40
Wykonawca	nieznany

Sporządził Arkadiusz Wiśniewski

Czechowice Dziedzice 23 kwiecień 2017 r.

Nr	Opis robót
	aula
	• posadzka
	• замуrowanie 1 okna
	• ściany
	• wykończenie sufitu
	• grzejniki
	• parapety
	• kanał wentylacyjny
	• prace związane z wentylacją
	klatka schodowa
	• podesty
	• balustrada
	• roboty malarskie
	• wymiana drzwi zewnętrznych
	• wejście
	• ścianka w piwnicy
	korytarz IIp (koło auli)
	• posadzka
	• sufit
	• ściany
	holl IIp
	• wymiana drzwi
	• sufit
	• ściany
	klatka schodowa (główna)
	• sufit
	• ściany
	korytarz Ip (główny)
	• wymiana drzwi
	• posadzka
	• sufit
	• ściany
	holl Ip
	• sufit
	• ściany
	korytarz Ip (boczny)
	• wymiana drzwi
	• posadzka
	• sufit
	• ściany
	korytarz parter
	• sufit
	• ściany
	wymiana drzwi

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		aula		
		posadzka		
1	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z odwozem i utylizacją	m2	48,099
2	KNR 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej	m2	177,375
3	KNR 4-01 0108/18	Wywiezienie gruzu żużłobetonowego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	14,190
4	KNR 4-01 0108/20	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 9)	m3	14,190
5	Kalkulacja indywidualna	Opłata za składowanie gruzu	m3	14,190
6	KNR 2-02 0616/01	Izolacje poziome z jednej warstwy folii	m2	177,099
7	KNR 2-02 0609/03	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho - styropian posadzkowy 5cm	m2	177,099
8	KNR 2-02 0616/01	Izolacje poziome z jednej warstwy folii	m2	177,099
9	KNR 2-02 1106/01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mm	m2	177,099
10	KNR 2-02 1106/03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm - razem grubość posadzki 7cm (Krotność= 4,5)	m2	177,099
11	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową - siatka d=4 o polach 15x15cm	m2	177,099
12	KNR 2-02 1208/01	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego - wylewka korygująco - wyrównująca grubości 2,0mm	m2	177,099
13	KNR 2-02 1208/02	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego dopłata za każdy 1,0mm grubości	m2	177,099
14	KNR 2-02 1112/01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych typu Tarkett IQ Granit gr. 2,0mm lub równoważne	m2	177,099
15	KNR 2-02 1113/07	Listwy przyściennie z polichloru winylu zgrzewane - wywiniecie wykładziny typu Tarkett IQ Granit gr. 2,0mm na wysokość 10,0cm z dostawą i montażem listwy narożnej - lub równoważne	m	68,330
16	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych wraz z cokolikami	m2	183,932
		zamurowanie 1 okna		
17	KNR 2-02 1611/03	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe	kolumnę	2,000
18	KNR 4-01 0354/08	Wykucie z muru okna PCV	m2	3,870
19	KNR 4-01 0304/02	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	0,968
20	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych i zewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	7,740
21	KNR 0-23 2615/01	Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu płytami z wełny mineralnej gr12cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki	m2	3,870
		ściany		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
22	KNR 0-23 2611/02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - lub równoważne	m2	215,779
23	KNR 2-02 0815/04	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2	215,779
24	KNR 0-23 2612/08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	137,030
25	KNR 0-23 0933/01	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej	m2	94,610
26	KNR 0-23 0933/02	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynków dekoracyjnych - tynk mozaikowy typu marmurit - lub równoważne	m2	94,610
27	KNR 0-23 2611/02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - lub równoważne	m2	121,169
28	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych - farba lateksowa	m2	121,169
		wykończenie sufitu		
29	KNR 4-01 1202/09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	177,375
30	KNR 2-02 0815/06	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2	177,375
31	KNR 0-23 2611/02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - lub równoważne	m2	177,375
32	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych - farba lateksowa	m2	177,375
		grzejniki		
33	KNR 7-24 0515/01	Opuszczenie i napełnienie wodą instalacji c.o.	kpl	1,000
34	KNR 4-02 0501/02	Wymiana odcinka rury stalowej średnicy 25-32mm o połączeniach spawanych	miejsce	2,000
35	KNR 4-02 0505/01	Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych średnicy 15-20mm	szt	2,000
36	KNR 4-02 0502/01	Wymiana odcinka rury stalowej średnicy 20mm o połączeniach gwintowanych	miejsce	4,000
37	KNR-W 4-02 0512/01	Demontaż zaworu grzejnikowego i dwuzłączki o średnicy 15-20mm o połączeniu gwintowanym	szt	2,000
38	KNR-W 4-02 0520/06	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 1, typ T,TA, z 16 elementami	kpl	2,000
39	KNR 4-01 1212/18	Malowanie jednokrotne farbą olejną grzejników radiatorowych	m2	26,400
40	KNR-W 2-15 0416/05	Grzejniki stalowe członowe - ponowny montaż	kpl	2,000
41	KNR INSTAL 0309/03	Zawór skośny lub grzejnikowy - z demontażu	szt	2,000
42	KNR-W 2-15 0436/01	Próby instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji	urządzeń grzejnych	2,000
43	KNR 4-01 0303/02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2cegły lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej - zamurowanie wnęk	m2	8,550
44	KNR 4-01 0716/01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	8,550
		parapety		
45	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż nakładki PCV na parapet okienny	mb	24,700
46	KNR 4-01 0354/12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	7,600
47	KNR 4-01 0708/02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej po zamurowanych parapetach	m	7,600
		kanał wentylacyjny		
48	Kalkulacja indywidualna	dostawa i montaż rury wentylacyjnej stalowej d=160	mb	4,000
49	KNR 7-28 0203/09	Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 150mm w ścianach murowanych o grubości 2 cegły	szt	1,000
50	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach	szt	1,000
51	KNR 0-14 2011/07	Obudowa na rusztach podwójnych jednowarstwowa 50-01	m2	2,970
		prace związane z wentylacją		
52	KNR 0-14 2011/07	Obudowa na rusztach podwójnych jednowarstwowa 50-01 - płyta GKF 15mm	m2	48,000
		klatka schodowa		
		podesty		
53	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z odwozem i utylizacją	m2	8,400
54	KNR 0-25 0402/01	Czyszczenie ręczne powierzchni poziomych - oczyszczenie posadzki z resztek kleju	m2	8,400
55	KNR 0-23 2611/02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - lub równoważne	m2	8,400
56	KNR 2-02 1118/01	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej	m2	8,400
57	NNRNKB 6 2805/05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm - lub równoważne	m2	8,400
58	NNRNKB 6 2809/01	Cokoliki na zaprawach klejowych ATLAS z płytek kamionkowych GRES - lub równoważne	m	9,400
		balustrada		
59	KNR 4-04 0804/02	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych	m	17,550
60	KNR 4-01 1301/03	Ponowny montaż i uzupełnienie balustrad schodowych	m	17,550
61	KNR 4-01 1212/05	Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2	19,305
		roboty malarskie		
62	KNR 2-02 1611/02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokości do 6m	kolumnę	2,000
63	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	100,000
64	KNR 4-01 1202/07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2	4,000
65	KNR 4-01 1202/09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	272,634
66	KNR 0-23 2611/02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - lub równoważne	m2	272,634
67	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	272,634
68	KNR 4-01 1206/04	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian	m2	79,065
69	KNR 0-23 2611/02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - lub równoważne	m2	193,569
70	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych - farba akrylowa	m2	193,569
		wymiana drzwi zewnętrznych		
71	KNR 4-01 0354/09 analogia	Wykucie z muru ościeżnic aluminiowych	szt	1,000
72	KNR 4-01 0210/01	Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0,023m2 w elementach z betonu żwirowego	m	3,200
73	KNR 4-01 0206/01	Wykonanie poduszek betonowych	szt	2,000
74	KNR 2-02 0126/05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	3,200
75	KNR 4-01 0703/02	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych	m2	1,360
76	KNR 4-01 0704/01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach	m2	1,360
77	KNR 4-01 0704/03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach	m2	1,360
78	KNR 4-01 0329/03	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m3	0,420
79	KNR 4-01 0108/18	Wywiezienie gruzu żużlobetonowego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	0,420
80	KNR 4-01 0108/20	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 9)	m3	0,420
81	Kalkulacja indywidualna	Opłata za składowanie gruzu	m3	0,420
82	KNR 4-01 0708/03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach	m	5,600
83	KNR 7 0503/08	Drzwi aluminiowe przymykowe - dostawa i montaż drzwi aluminiowych zewnętrznych dwuskrzydłowych 120x210 - drzwi z funkcją napowietrzania (napęd drzwiowy DDS54/500 + dodatkowy zamek)	m2	2,520
84	Kalkulacja indywidualna	Podłączenie napędu drzwiowego do przygotowanej instalacji oddymiania	kpl	1,000
85	KNR 0-23 2612/08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	5,600
86	KNR 2-02 0815/03	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m2	12,500
87	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	12,500

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
88	Kalkulacja indywidualna	Uzupełnienie tynku na elewacji po montażu drzwi zewnętrznych	m2	5,000
		wejście		
89	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	5,000
90	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	5,000
91	KNR 2-31 0511/02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej - drobna kostka typu Picoło ułożona w górkę - wejście boczne do szkoły	m2	5,000
92	KNR 2-31 0402/03	Ława betonowa zwykła pod krawężniki	m3	0,210
93	KNR 2-31 0407/04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	7,000
		ścianka w piwnicy		
94	KNR 4-01 0303/02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	6,750
95	KNR 2-02 0126/05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	2,500
96	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż drzwi stalowych wewnętrznych EI30 (z klamką i zamkiem)- 90x200	szt	2,000
97	KNR 4-01 0716/02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły	m2	13,500
98	KNR 4-01 1202/09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	42,780
99	KNR 0-23 2611/02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - lub równoważne	m2	56,280
100	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych - farba akrylowa	m2	56,280
101	KNR 2-02 1505/04	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	56,280
102	KNR 0-12 1120/01	Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm i wysokości 10cm układanych na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m	14,560
103	KNR 0-12 1120/03	Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm i wysokości 10cm układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek	m	14,560
		korytarz IIp (koło auli)		
		posadzka		
104	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z odwozem i utylizacją	m2	60,610
105	KNR 0-25 0402/01	Czyszczenie ręczne powierzchni poziomych - oczyszczenie posadzki z resztek kleju	m2	60,610
106	KNR 0-23 2611/02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - lub równoważne	m2	60,610
107	KNR 2-02 1118/01	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej	m2	60,610
108	NNRNKB 6 2806/05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm - lub równoważne	m2	60,610
109	NNRNKB 6 2809/01	Cokoliki na zaprawach klejowych ATLAS z płytek kamionkowych GRES - lub równoważne	m	44,700

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		sufit		
110	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	60,610
111	KNR 4-01 1202/09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	60,610
112	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	60,610
113	KNR 0-23 2611/02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - lub równoważne	m2	60,610
114	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych - farba akrylowa	m2	60,610
		ściany		
115	KNR 4-01 1202/09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	119,750
116	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	65,480
117	KNR 2-02 0815/03	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m2	54,060
118	KNR 0-23 0933/01	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej	m2	54,060
119	KNR 0-23 0933/05	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynków dekoracyjnych - tynk mozaikowy	m2	54,060
120	KNR 0-23 2611/02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - lub równoważne	m2	65,690
121	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych - farba akrylowa	m2	65,590
122	KNR 4-01 1212/18	Malowanie jednokrotne farbą olejną grzejników radiatorowych	m2	12,350
123	KNR 4-01 1212/27	Malowanie jednokrotne farbą olejną	m	15,000
		holl IIp		
		wymiana drzwi		
124	KNR 4-01 0354/09	Wykucie z muru ościeżnic (ościeznica + skrzydło)	szt	1,000
125	KNR 4-01 0339/05	Dopasowanie otworu drzwiowego do montażu nowej ościeżnicy	m	4,200
126	KNR 2-02 1015/01	Montaż ościeżnic drzwiowych	m	5,100
127	KNR 2-02 1017/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne - montaż	m2	1,800
128	KNR 4-01 0920/20	Założenie okuć drzwiowych - klamki z szyldami / stalowe wzmocnione ze stali nierdzewnej /	szt	1,000
129	KNR 4-01 0920/24	Założenie okuć drzwiowych - wkładki do zamka	szt	1,000
130	Kalkulacja indywidualna	Dostawa ościeżnic drewnianych regulowanych opaskowych laminowanych np. PORTA SYSTEM kolor buk - lub równoważne	szt	1,000
131	Kalkulacja indywidualna	Dostawa skrzydeł drzwiowych - skrzydła laminowane CPL HQ 0,7mm, płyta wiórowa otworowa np. PORTA CPL 90x200, trzy zawiasy - lub równoważne	szt	1,000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
132	KNR 4-01 0708/01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	5,100
133	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	5,000
134	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż progu drewnianego np. bukowy	mb	1,000
		sufit		
135	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	51,300
136	KNR 4-01 1202/09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	51,300
137	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	51,300
138	KNR 0-23 2611/02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - lub równoważne	m2	51,300
139	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych - farba akrylowa	m2	51,300
		ściany		
140	KNR 4-01 1202/09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	58,376
141	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	30,826
142	KNR 2-02 0815/03	Gładzie gipsowe jednowarstwowe	m2	27,555
143	KNR 0-23 0933/01	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej	m2	27,555
144	KNR 0-23 0933/05	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynków dekoracyjnych - tynk mozaikowy	m2	27,555
145	KNR 0-23 2611/02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - lub równoważne	m2	30,821
146	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych - farba akrylowa	m2	30,821
147	KNR 4-01 1212/18	Malowanie jednokrotne farbą olejną grzejników radiatorowych	m2	6,500
148	KNR 4-01 1212/27	Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50mm	m	5,000
		klatka schodowa (główna)		
		sufit		
149	KNR 2-02 1611/02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokości do 6m	kolumnę	3,000
150	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	50,000
151	KNR 4-01 1202/09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	50,800
152	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	50,800
153	KNR 0-23 2611/02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - lub równoważne	m2	50,800

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
154	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych - farba akrylowa	m2	50,800
		ściany		
155	KNR 4-01 1202/07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2	5,000
156	KNR 4-01 1202/09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	94,308
157	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	60,933
158	KNR 2-02 0815/03	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m2	33,375
159	KNR 0-23 0933/01	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej	m2	33,375
160	KNR 0-23 0933/05	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynków dekoracyjnych - tynk mozaikowy	m2	33,375
161	KNR 0-23 2611/02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - lub równoważne	m2	60,933
162	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych - farba akrylowa	m2	60,933
		korytarz Ip (główny)		
		wymiana drzwi		
163	KNR 4-01 0354/09	Wykucie z muru ościeżnic (ościeznica + skrzydło)	szt	6,000
164	KNR 4-01 0339/05	Dopasowanie otworu drzwiowego do montażu nowej ościeżnicy	m	25,200
165	KNR 2-02 1015/01	Montaż ościeżnic drzwiowych	m	30,600
166	KNR 2-02 1017/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne - montaż	m2	10,800
167	KNR 4-01 0920/20	Założenie okuć drzwiowych - klamki z szyldami / stalowe wzmocnione ze stali nierdzewnej /	szt	6,000
168	KNR 4-01 0920/24	Założenie okuć drzwiowych - wkładki do zamka	szt	6,000
169	Kalkulacja indywidualna	Dostawa ościeżnic drewnianych regulowanych opaskowych laminowanych np. PORTA SYSTEM kolor buk - lub równoważne	szt	6,000
170	Kalkulacja indywidualna	Dostawa skrzydeł drzwiowych - skrzydła laminowane CPL HQ 0,7mm, płyta wiórowa otworowa np. PORTA CPL 90x200, trzy zawiasy - lub równoważne	szt	6,000
171	KNR 4-01 0708/01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	30,600
172	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	30,000
173	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż progu drewnianego np. bukowy	mb	6,000
		posadzka		
174	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z odwozem i utylizacją	m2	99,000
175	KNR 0-25 0402/01	Czyszczenie ręczne powierzchni poziomych - oczyszczenie posadzki z resztek kleju	m2	99,000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
176	KNR 0-23 2611/02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - lub równoważne	m2	99,000
177	KNR 2-02 1118/01	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej	m2	99,000
178	NNRNKB 6 2806/05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm - lub równoważne	m2	99,000
179	NNRNKB 6 2809/01	Cokoliki na zaprawach klejowych ATLAS z płytek kamionkowych GRES - lub równoważne	m	74,750
		sufit		
180	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	99,000
181	KNR 4-01 1202/09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	99,000
182	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	99,000
183	KNR 0-23 2611/02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - lub równoważne	m2	99,000
184	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych - farba akrylowa	m2	99,000
		ściany		
185	KNR 4-01 1202/09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	204,438
186	KNR 0-23 2611/02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - lub równoważne	m2	204,438
187	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	112,113
188	KNR 2-02 0815/04	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2	92,325
189	KNR 0-23 0933/01	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej	m2	92,325
190	KNR 0-23 0933/05	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynków dekoracyjnych - tynk mozaikowy	m2	92,325
191	KNR 0-23 2611/02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - lub równoważne	m2	112,113
192	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych - farba akrylowa	m2	112,113
193	KNR 4-01 1212/18	Malowanie jednokrotne farbą olejną grzejników radiatorowych	m2	24,700
194	KNR 4-01 1212/27	Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm	m	30,000
		holl Ip		
		sufit		
195	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	51,300
196	KNR 4-01 1202/09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	51,300
197	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	51,300

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
198	KNR 0-23 2611/02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - lub równoważne	m2	51,300
199	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych - farba akrylowa	m2	51,300
		ściany		
200	KNR 4-01 1202/09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	58,376
201	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	30,821
202	KNR 2-02 0815/03	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m2	27,555
203	KNR 0-23 0933/01	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej	m2	27,555
204	KNR 0-23 0933/05	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynków dekoracyjnych - tynk mozaikowy	m2	27,555
205	KNR 0-23 2611/02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - lub równoważne	m2	30,821
206	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych - farba akrylowa	m2	30,821
207	KNR 4-01 1212/18	Malowanie jednokrotne farbą olejną grzejników radiatorowych	m2	6,500
208	KNR 4-01 1212/27	Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm	m	5,000
		korytarz Ip (boczny)		
		wymiana drzwi		
209	KNR 4-01 0354/09	Wykucie z muru ościeżnic (ościeznica + skrzydło)	szt	4,000
210	KNR 4-01 0339/05	Dopasowanie otworu drzwiowego do montażu nowej ościeżnicy	m	16,800
211	KNR 2-02 1015/01	Montaż ościeżnic drzwiowych	m	20,400
212	KNR 2-02 1017/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne - montaż	m2	7,200
213	KNR 4-01 0920/20	Założenie okuć drzwiowych - klamki z szyldami / stalowe wzmocnione ze stali nierdzewnej /	szt	4,000
214	KNR 4-01 0920/24	Założenie okuć drzwiowych - wkładki do zamka	szt	4,000
215	Kalkulacja indywidualna	Dostawa ościeżnic drewnianych regulowanych opaskowych laminowanych np. PORTA SYSTEM kolor buk - lub równoważne	szt	4,000
216	Kalkulacja indywidualna	Dostawa skrzydeł drzwiowych - skrzydła laminowane CPL HQ 0,7mm, płyta wiórowa otworowa np. PORTA CPL 90x200, trzy zawiasy - lub równoważne	szt	4,000
217	KNR 4-01 0708/01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	20,400
218	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	20,000
219	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż progu drewnianego np. bukowy	mb	4,000
		posadzka		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
220	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z odwozem i utylizacją	m2	34,200
221	KNR 0-25 0402/01	Czyszczenie ręczne powierzchni poziomych - oczyszczenie posadzki z resztek kleju	m2	34,200
222	KNR 0-23 2611/02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - lub równoważne	m2	34,200
223	KNR 2-02 1118/01	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej	m2	34,200
224	NNRNKB 6 2806/05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm - lub równoważne	m2	34,200
225	NNRNKB 6 2809/01	Cokoliki na zaprawach klejowych ATLAS z płytek kamionkowych GRES - lub równoważne	m	39,800
		sufit		
226	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	34,200
227	KNR 4-01 1202/09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	34,200
228	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	34,200
229	KNR 0-23 2611/02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - lub równoważne	m2	34,200
230	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych - farba akrylowa	m2	34,200
		ściany		
231	KNR 4-01 1202/09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	105,025
232	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	57,745
233	KNR 2-02 0815/03	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m2	47,280
234	KNR 0-23 0933/01	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej	m2	47,280
235	KNR 0-23 0933/05	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynków dekoracyjnych - tynk mozaikowy	m2	47,280
236	KNR 0-23 2611/02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - lub równoważne	m2	57,745
237	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych - farba akrylowa	m2	57,745
238	KNR 4-01 1212/18	Malowanie jednokrotne farbą olejną grzejników radiatorowych	m2	12,350
239	KNR 4-01 1212/27	Malowanie jednokrotne farbą olejną rur	m	10,000
		korytarz parter		
		sufit		
240	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	75,000
241	KNR 4-01 1202/09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	70,465

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
242	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	70,465
243	KNR 0-23 2611/02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - lub równoważne	m2	70,465
244	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych - farba akrylowa	m2	70,465
		ściany		
245	KNR 4-01 1202/09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	174,460
246	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	124,705
247	KNR 2-02 0815/03	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m2	49,755
248	KNR 0-23 0933/01	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej	m2	49,755
249	KNR 0-23 0933/05	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynków dekoracyjnych - tynk mozaikowy	m2	49,755
250	KNR 0-23 2611/02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - lub równoważne	m2	124,705
251	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych - farba akrylowa	m2	124,705
252	KNR 4-01 1212/18	Malowanie jednokrotne farbą olejną grzejników radiatorowych	m2	30,875
253	KNR 4-01 1212/27	Malowanie jednokrotne farbą olejną rur	m	30,000
		wymiana drzwi		
254	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2	m2	6,300
255	KNR 4-01 0708/01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	11,600
256	KNNR 7 0503/08	Drzwi aluminiowe - dostawa i montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych przeszklonych szkłem bezpiecznym 150x210	m2	3,150
257	KNNR 7 0503/08	Drzwi aluminiowe - dostawa i montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych pełnych 150x210	m2	3,150
258	KNR 4-01 1202/09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	45,045
259	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	24,570
260	KNR 2-02 0815/03	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	20,475
261	KNR 0-23 0933/01	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej	m2	20,475
262	KNR 0-23 0933/05	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynków dekoracyjnych - tynk mozaikowy	m2	20,475
263	KNR 0-23 2611/02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - lub równoważne	m2	24,570
264	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych - farba akrylowa	m2	24,570