



poz. Stężenie ST1
szl. 4
dodatek na spoiny 1,8%

ZESTAWIENIE STALI – KSZTAŁTOWNIKI

Poz.	Profil	Długość	Liczba	Masa [kg]			Materiał	Uwagi
		[mm]	[szt]	jedn.	1 szt.	razem		
Stężenie ST1		4szt.						
12	L 60x60x5	5794	2	4,57	26,5	53	S235	
13	bl. 120x8	300	4	7,536	2,3	9,2	S235	
16	bl. 150x8	150	1	9,42	1,4	1,4	S235	
Razem masa 1 elementu					kg	63,6		
Dodatek na spoiny 1,8%					kg	1,1		
RAZEM MASA 4 ELEMENTU(ÓW)					kg	258,8		

RAZEM NA RYSUNKU	[kg]	258,8	
------------------	------	-------	--

ZESTAWIENIE POW. MALOWANIA – KSZTAŁTOWNIKI

Poz.	Profil	Długość	Liczba	Powierzchnia malowania			Materiał	Uwagi
		mm	szt	m2/m	m2/1szt.	m2		
Stężenie ST1		4szt.						
12	L 60x60x5	5794	2	0,233	1,35	2,7	S235	
13	bl. 120x8	300	4	0,256	0,077	0,308	S235	
16	bl. 150x8	150	1	0,316	0,047	0,047	S235	
Razem powierzchnia 1 elementu					m2	3,055		
RAZEM POWIERZCHNIA 4 ELEMENTU(ÓW)					m2	12,22		

RAZEM NA RYSUNKU	[m2]	12,22	
------------------	------	-------	--

nazwa obiektu		adres		tytuł	
inwestor		nr upr.		projektant	
data		nr rys.		sprawdził	
skala		stadium		podpis	
				brazo	