

KOSZTORYS OFERTOWY

Numer	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość	Krotn.	Cena jdn.	Wartość
	Kosztorys	"Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej 4428S Ligota - Czechowice-Dziedzice w rejonie skrzyżowania z ul. Ochodzka w Ligocie"					
1	Element	Przebudowa sieci telekomunikacyjnej					
1.001	KNR 503/208/3	Montaż i ustawienie słupów pojedynczych drewnianych z jedną belką ustojową, w terenie płaskim, długość słupa - 7 m, kategoria gruntu IV	szt	2	1		
1.002	KNR 503/505/6	Montaż poprzecznika typu II 2x2 na słupie pojedynczym leżącym	szt	2	1		
1.003	KNR 501/713/1	Montaż skrzynek kablowych na słupach kablowych, słup drewniany pojedynczy, skrzynka 10/20	szt	1	1		
1.004	KNR 503/604/1	Umocowanie rur ochronnych do kabla na słupie pojedynczym - skrzynka kablowa SK10, rura RHDPE 40/3.7	kpl.	1	1		
1.005	TPSA 40/608/3	Montaż uziomów szpilkowych miedzianych, metoda udarowa, grunt kategorii III, głębokość 3'm	szt	1	1		
1.006	TPSA 40/506/1	Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel ósemkowy o średnicy zewnętrznej do 15 mm. (Zdjęcie z uchwytów i ponowne podwieszenie)	m	800	1		
1.007	KNR 501/616/1	Wprowadzenie kabla na słup, słup drewniany, zabezpieczenie kabla osłoną, kabel do Fi-15-mm	m	12	1		
1.008	KNR 503/208/3	Montaż i ustawienie słupów pojedynczych drewnianych z jedną belką ustojową, w terenie płaskim, długość słupa - 7 m, kategoria gruntu IV - ANALOGIA DEMONTAŻ SŁUPA	szt	2	0.5		
1.009	TPSA 40/506/1	Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel ósemkowy o średnicy zewnętrznej do 15 mm - ANALOGIA DEMONTAŻ KABLA	m	2	0.5		
1.010	KNR 503/1303/2	Pomiary uziemień	szt	1	1		
1.011	KNR 501/1310/1	Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par-10	odcinek	4	0.9		