

KOSZTORYS OFERTOWY

BRANŻA ELEKTRYCZNA

dla zadania pn.:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 7409S ul. Witosa w Kozach”

opracował:

Kosztorys ofertowy branża elektryczna

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Demontaż sieci nN CPV:				
1	KNNR 9 0903-040- 059	Demontaż przewodów linii NN AsXSn 4x16 = 12m krotność = 1,00	0,01	km/ prz.		
2	KNNR 9 0901-080- 020	Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami krotność = 1,00	1,00	szt		
3	KNNR 9 1005-030- 090	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku krotność = 1,00	1,00	kpl		
		Razem:				
2		Montaż słupa linii nn CPV:				
4	KNNR 5 0903-010- 291	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m krotność = 1,00	1,00	słup		
5	KNNR 5 0903-040- 020	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych -hak wieszakowy z uchwytem krotność = 1,00	3,00	szt		
6	KNNR 5 0903-040- 020	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych -hak nakrętkowy z uchwytem krotność = 1,00	1,00	szt		
7	KNNR 5 1002-010- 020	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie krotność = 1,00	1,00	szt		
8	KNNR 5 1004-020- 020	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku krotność = 1,00	1,00	szt		

1	2	3	4	5	6	7
9	KNNR 5 0902-060- 020	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecznik krotność = 1,00	1,00	szt		
10	KNNR 5 0902-060- 020	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - zacisk odgałęźny krotność = 1,00	15,00	szt		
11	KNNR 5 0905-020- 043	Montaż przewodów linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x95+2x25=56m, 4x50=36m, 4x16=12m razem=104m krotność = 1,00	0,10	km		
12	KNNR 5 1304-010- 020	Badania i pomiary instalacji uziemiającej krotność = 1,00	1,00	szt		
13	KNNR 5 1302-030- 101	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy krotność = 1,00	3,00	odci- nek		
14	Kalkulacja własna- 090	Obsługa geodezyjna (tyczenie i inwentaryzacja) krotność = 1,00	1,00	kpl		
15	Kalkulacja własna- 090	Dopuszczenie do prac na sieci nn krotność = 1,00	1,00	kpl		
		Razem:				
		Razem kosztorys:				