

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

(wykopy/nasypy pod projektowaną nawierzchnię, chodniki i kanalizację deszczową)

dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 7409S ul. Witosa w Kozach”

Lp.	KM	hektometr	powierzchnia		powierzchnia średnia		odległość	objętość		suma algebraiczna		
			[m ²]		[m ²]			[m]	[m ³]		-	+
			N	W	N	W			N	W		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

1	0	0,00	0,06	1,45	0,31	1,32	28,50	9	37	-	-
2	0	28,50	0,56	1,18						-	29
3	0	57,40	1,91	4,50	1,24	2,84	28,90	36	82	-	75
4	0	71,25	1,77	7,15	1,84	5,83	13,85	25	81	-	130
5	0	105,35	1,26	3,56	1,52	5,36	34,10	52	183	-	261
6	0	130,45	0,94	1,42	1,10	2,49	25,10	28	62	-	296
7	0	158,45	0,35	2,03	0,65	1,73	28,00	18	48	-	326
8	0	204,80	0,55	1,57	0,45	1,80	46,35	21	83	-	389
9	0	240,95	0,04	1,13	0,30	1,35	36,15	11	49	-	427
10	0	282,35	0,86	2,00	0,45	1,57	41,40	19	65	-	473
11	0	326,80	1,25	1,96	1,06	1,98	44,45	47	88	-	514
12	0	355,05	0,03	1,94	0,64	1,95	28,25	18	55	-	552

RAZEM							355,05	282	834
-------	--	--	--	--	--	--	--------	-----	-----