

Bielsko-Biała dnia 05.06.2018r.



TT/UD/00014/2018



Pracownia Projektowa NIWELETA
mgr inż. Tomasz Gacek
ul. Jesionowa 14/131
43-300 Bielsko-Biała



Dotyczy: uzgodnienia remontu drogi powiatowej 4412S ul. Fałata w Bystrej

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.04.2018r. AQUA S.A. informuje, że w związku z planowanym remontem odcinka ul. Fałata w Bystrej AQUA S. A. informuje:

Na odcinku przeznaczonym do remontu posadowiony jest kanał sanitarny wykonany z rur PVC o średnicy Dz 200 mm o długości 1,23 km, na którym zabudowanych jest 40 sztuk studni kanalizacyjnych. W pasie chodnika jest 11 sztuk studni PVC o średnicy Dn 400 mm i 11 sztuk studni betonowych o średnicy Dn 1000 mm. W pasie drogi zabudowanych jest 12 sztuk studni PVC o średnicy Dn 400 mm oraz 6 szt. studni o średnicy Dn 1000 mm betonowych.

W trakcie prowadzonych prac remontowych na wyznaczonych odcinkach chodnika należy wymienić włazy żeliwne zarówno teleskopowe jak i ramowe w zależności od rozmiaru studni. Natomiast w pasie drogi należy wymienić 12 sztuk włazów teleskopowych o średnicy Dn 315 mm w klasy D oraz zabudować 6 sztuk kompletów pierścieni odciążających wraz z płytami pokrywowymi oraz włazami żeliwnymi klasy D.

Równocześnie informujemy, że materiał do ww prac tj. włazy żeliwne dostarczy nasza Spółka. Natomiast materiały niezbędne do prowadzenia powyższych prac oraz wykonawstwo pozostaje po stronie Inwestora.

Ogólne uwagi dotyczące uzgodnienia projektowanego remontu ul. Fałata w Bystrej.

1. Włazy studni kanalizacyjnych należy dopasować do projektowanej niwelety terenu. Na studnie kanalizacyjne zlokalizowane w pasie jezdni należy założyć pierścienie odciążające w przypadku ich braku.
2. W przypadku odkrycia niezainwentaryzowanych urządzeń kanalizacji sanitarnej należy natychmiast zawiadomić naszą Spółkę celem dokonania dalszych ustaleń.
3. W trakcie budowy sieć kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zasypaniem.

Strona 1 / 2

4. W miejscu zbliżeń do sieci kanalizacji sanitarnej roboty ziemne wykonać ręcznie.
5. Odkryte przewody sieci kanalizacji sanitarnej można zasypać dopiero po pisemnym zezwoleniu przez upoważnionego pracownika naszej Spółki.
6. Uszkodzenia naszych urządzeń wynikłe na skutek prowadzonych robót usunięte będą na koszt inwestora budowy.
7. W związku z powyższym należy poinformować naszą Spółkę z dwumiesięcznym wyprzedzeniem przed przystąpieniem do prac budowlanych podając nazwę wykonawcy oraz kierownika budowy.
8. Niniejsze uzgodnienie obowiązuje 3 lata od daty jego wydania.

Z poważaniem

Załącznik:
- plan zagospodarowania terenu (3 egz.)


WICEPREZES ZARZĄDU
Dyrektor Wykonawczy
Zbigniew Szymański

Z-CA KIEROWNIKA
Działu Technicznego
mgr inż.  Daniela Rytko


Danuta-Klemer