Pochwyt ze stali nierdzewnej

Ist. schody betonowe, lastryko do wyprostowania schodów oraz do podłączenia

Wykończenie pomieszczenie poza zakresem remontu z wyjątkiem wymiany instalacji elektrycznej.

2	Pom. magazynowe
7,95m2	lastryga powodzka

Istniejące drzwi

3	Pom. magazynowe
50,0m2	lastryga powodzka

Wykończenie pomieszczenie poza zakresem remontu z wyjątkiem wymiany instalacji elektrycznej.

4	Pom. magazynowe
7,95m2	lastryga powodzka

Wykończenie pomieszczenie poza zakresem remontu z wyjątkiem wymiany instalacji elektrycznej.

Istniejąca nieczynna instalacja gazowa do demontażu

Zabudowy istniejących instalacji wod -kan pod sufitem, wys. zabudowy 40cm z mont. narożników perforowanych gipsowanych.

Dwukrotne szpachlowanie sufitów

5	Pom. pomocnicze 1
50,0m2	Płytki ceramiczne

Istniejące drzwi

Dwukrotne szpachlowanie sufitów

6	Pom. pomocnicze 2
50,0m2	Płytki ceramiczne

Zabudowy istniejących instalacji wod -kan pod sufitem, wys. zabudowy 40cm z mont. narożników perforowanych gipsowanych.

Dwukrotne szpachlowanie sufitów

7	Pom. pomocnicze 3
50,0m2	Płytki ceramiczne

granica opracowania

Istniejąca nieczynna instalacja gazowa do demontażu

Udrożnienie kanału wentylacyjnego

Jednokrotne szpachlowanie sufitów

Demontaż istniejących otulin gipsowych z rur CO oczyszczenie rur 2" oraz zabezpieczanie antykorozyjne poprzez 1 krotne malowanie farbą oraz montaż otulin o ściance gr.20mm. dł. (2*47mb).

8	Korytarz
128,82m2	Płytki gresowe (dwa kolory)

Istniejąca rozdzielnia główna

Kanał wentylacyjny z rur spiro fi 120mm do wykucia w ścianie z cegły pełnej.

Hpom.=240cm

Usunięcie stalowych płaskowników szer. 90*8mm zakotwionych w suficie 26 szt. + uzupełnienie tynku po demontażu.

Malowanie istn. rury instalacji hydrantowej średnicy 83mm dł. 45mb+ malowanie ist. wsporników stalowych z kątowników.

Wykończenie pomieszczenie poza zakresem remontu z wyjątkiem wymiany instalacji elektrycznej.

9	Pom. magazynowe
23,8m2	lastryga powodzka

podciąg żelbetowy szer. 25cm

Dwukrotne szpachlowanie sufitów

Wentylacja wentylator łazienkowy silent 200

Płytki ceramiczne

10 a	Pom. WC
6,26m2	Płytki ceramiczne

Hpr=165cm

Schodzenie obniżone istniejącej konstrukcji płyt gipsowej wodoodpornych, na ruszcie stalowym przy ścianie zewnętrznej. Płytka gr.1,25cm, obniżenie około 130cm. Płytka gr.1,25cm, obniżenie około 160cm.

H=242cm

10	Pom. pomocnicze 4
33,76m2	Płytki ceramiczne

Dwukrotne szpachlowanie sufitów

Wykończenie pomieszczenie poza zakresem remontu z wyjątkiem wymiany instalacji elektrycznej.

11	Pom. magazynowe
23,8m2	lastryga powodzka

podciąg żelbetowy szer. 25cm

Dwukrotne szpachlowanie sufitów

14	Pom. pomocnicze 5
31,7m2	Płytki ceramiczne

12	Pom. magazynowe
6,71m2	ist. Płytki ceramiczne

Istniejące drzwi

13	Pom. magazynowe
12,68m2	ist. Płytki ceramiczne

Wykończenie pomieszczenie poza zakresem remontu z wyjątkiem wymiany instalacji elektrycznej.

H=240cm

15	Pom. magazynowe
23,8m2	lastryga powodzka

podciąg żelbetowy szer. 25cm

Dwukrotne szpachlowanie sufitów

H=242cm

16	Pom. pomocnicze 6
30,06m2	Płytki ceramiczne

17	Pom. pomocnicze 7
12,86m2	Płytki ceramiczne

18	Pom. pomocnicze 8
19,66m2	Płytki ceramiczne

Dwukrotne szpachlowanie sufitów

Dwukrotne szpachlowanie sufitów

H=240cm

19	Pom. magazynowe
23,8m2	lastryga powodzka

granica opracowania

	Pom. techniczne
	lastryga powodzka

2.3 Wymiennikownia

Projektowane ścianki działowe pustak ceramiczny gr.12cm

Projektowane podsufitowe zabudowy z płyt gips. karton. 12,5mm wodoodpornych

Inwestor:	Zespół Szkół Specjalnych nr.4 Czechowice-Dziedzice ul. Nad Białką 1e	Rysunek nr: 4
Temat:	Modernizacja pomieszczeń przyziemia w budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr.4 Czechowice-Dz. ul. Nad Białką 1e	skala: 1:100
Tutuł rysunku:	Rzut zabudów sufitowych oraz robót demontażowych w obrębie sufitów.	data: 06.2018r
Projektant:	PeZet Piotr Zontek Projekty-Szkolenia Kasperków 47 34-312 Międzybrodzie Bialskie	