

PRZEDMIAR ROBÓT 1

„MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ PRZYZIEMIA W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR.4,
CZECHOWICACH-DZIEDZICACH UL.NAD BIAŁKĄ 1e”

Budowa	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH nr 4 CZECHOWICE DZIEDZICE ul. NAD BIAŁKĄ 1a
Inwestor	POWIAT BIELSKI 43-300 BIELSKO BIAŁA ul. PIASTOWSKA 40
Wykonawca	nieznany

Nr	Opis robót
	korytarz
	pomieszczenie 1
	pomieszczenie 5
	pomieszczenie 6
	pomieszczenie 7
	pomieszczenie 16+17+18
	pomieszczenie 14
	pomieszczenie 10

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		korytarz		
		<i>wymiana drzwi</i>		
1	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic i skrzydeł drzwiowych	szt	12,000
2	KNR 4-01 0339/01	Dopasowanie otworu drzwiowego do montażu nowej ościeżnicy	m	42,000
3	KNR 4-01 0211/03	Przykucie nadproży - dostosowanie do nowych ościeżnic	m2	2,250
4	KNR 2-02 1015/01	Montaż ościeżnic drzwiowych	m	51,000
5	KNR 2-02 1017/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne - montaż	m2	18,000
6	KNR 4-01 0920/20	Założenie okuć drzwiowych - klamki z sztyldami / stalowe wzmocnione ze stali nierdzewnej /	szt	10,000
7	KNR 4-01 0920/24	Założenie okuć drzwiowych - wkładki do zamka	szt	10,000
8	Kalkulacja indywidualna	Dostawa - ościeżnica stalowa kątowna mała , skrzydła laminowane CPL 0,2mm, płyta wiórowa otworowa np. PORTA CPL 90x200, trzy zawiasy kolor orzech bielony lub równoważne (drzwi D1)	szt	10,000
9	KNR 4-01 0708/02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 25cm na podłogach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	51,000
10	KNR 2-02 0815/04	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2	12,750
11	KNR 0-23 2612/08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	51,000
12	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	12,750
		<i>posadzka</i>		
13	KNR 0-25 0402/01	Czyszczenie ręczne powierzchni poziomych	m2	129,550
14	KNR 4-01 0804/03	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni w jednym miejscu do 1,0m2	miejsce	10,000
15	KNR 0-23 2611/02	Jednokrotne gruntowanie emulsją UNI-GRUNT lub równoważną	m2	129,550
16	KNR 0-12 1118/01	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża	m2	129,550
17	NNRNKB 6 2806/05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych elastycznych (płytki 2 kolory)	m2	129,550
18	KNR 4-01 0804/08	Zerwanie cokolika	m	111,245
19	KNR 0-12 1120/01	Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych - przygotowanie podłoża	m	111,245
20	NNRNKB 6 2809/01	Cokoliki na zaprawach klejowych elastycznych z płytek kamionkowych GRES	m	111,245
21	KNNR 7 0507/04	Dostawa i montaż listwy dylatacyjnej posadzkowej	m	4,200
22	KNNR 7 0507/04	Dostawa i montaż listew progowych	m	12,000
		<i>ściany</i>		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNR 4-01 1202/09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	245,388
24	KNR 0-23 2611/02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT lub równowazną	m2	245,388
25	KNR 2-02 0815/03	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m2	245,388
26	KNR 0-23 2612/08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	48,000
27	KNR 0-23 2611/02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT lub równowazną	m2	245,388
28	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych - farba akrylowa	m2	245,388
29	KNR 2-02 1505/04	Dodatek za malowanie trzeci raz	m2	245,388
30	KNR 2-02 1503/02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą bezbarwną	m2	160,712
		<i>sufit</i>		
31	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	129,550
32	KNR 4-01 1202/09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	137,943
33	KNR 0-23 2611/02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT lub równowazną	m2	137,943
34	KNR 2-02 0815/06	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2	137,943
35	KNR 0-23 2612/08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	33,570
36	KNR 0-23 2611/02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2	137,943
37	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych - farba akrylowa	m2	137,943
38	KNR 2-02 1505/04	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	137,943
		<i>plaszcz ochronny</i>		
39	KNR 2-16 0609/01	Plaszcz ochronny gipsowo-klejowy - demontaż	m2	38,371
40	KNR 4-01 1212/29	Miniowanie rur	m	94,000
41	KNR 4-01 1212/27	Malowanie jednokrotne farbą olejną rur	m	94,000
42	KNR 0-34 0101/12	Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów dn 50 m otulinami Thermaflex FRZ lub równowazną	m	94,000
		<i>c.o</i>		
43	KNR 7-24 0515/01	Opuszczenie i napełnienie wodą instalacji c.o.	kpl	1,000
44	KNR 4-02 0501/02	Wymiana odcinka rury stalowej na rurę pp	miejsce	2,000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
45	KNR 4-02 0505/01	Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych średnicy 15-20mm	szt	2,000
46	KNR-W 4-02 0512/01	Demontaż zaworu grzejnikowego	szt	2,000
47	KNR-W 4-02 0520/06	Demontaż grzejnika	kpl	1,000
48	KNR-W 2-15 0418/07	Grzejniki stalowe 2-płytowe - dwupłytowy typu C22 120x50 lub równowazne	szt	1,000
49	KNR INSTAL 0309/08	Zawór termostatyczny do regulacji c.o. o średnicy nominalnej 20mm	szt	1,000
50	KNR INSTAL 0309/07	Zawór do regulacji c.o. o średnicy nominalnej 15mm powrotny	szt	1,000
51	KNR-W 2-15 0436/01	Próby instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji	urządzeń grzejnych	1,000
		<i>inne</i>		
52	KNR 4-01 0354/15	Wykucie wsporników stalowych	szt	26,000
53	KNR 4-01 0706/03	Uzupełnienie tynku zwykłego kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach o powierzchni otynkowanej jednego miejsca do 0,1m2 na miejscach zamurowanych ceglami, pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych	szt	26,000
54	KNR 4-01 1212/31	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50-100mm	m	45,000
55	KNR 4-01 1212/55	Malowanie dwukrotne farbą olejną wsporników stalowych	szt	30,000
56	Kalkulacja indywidualna	Zabudowa dylatacji ściennych i sufitowych płytą meblową szerokości 40cm	mb	18,600
57	KNR 4-01 0108/18	Wywiezienie gruzu żużłobetonowego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km	m3	2,500
58	KNR 4-01 0108/20	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 9)	m3	2,500
59	Kalkulacja indywidualna	Opłata za wysypisko	m3	2,500
		pomieszczenie 1		
		<i>posadzka</i>		
60	KNR 0-25 0402/01	Czyszczenie ręczne powierzchni poziomych	m2	10,080
61	KNR 4-01 0804/03	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni w jednym miejscu do 1,0m2	miejsce	1,000
62	KNR 0-23 2611/02	Jednokrotne gruntowanie emulsją UNI-GRUNT lub równowazną	m2	10,080
63	KNR 0-12 1118/01	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża	m2	10,080
64	NNRNKB 6 2806/05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych elastycznych (płytki 2 kolory)	m2	10,080
65	KNR 4-01 0804/08	Zerwanie cokolika	m	17,700

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
66	KNR 0-12 1120/01	Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych - przygotowanie podłoża	m	17,700
67	NNRNKB 6 2809/01	Cokoliki na zaprawach klejowych elastycznych z płytek kamionkowych GRES	m	17,700
		<i>ściany</i>		
68	KNR 4-01 1202/09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	65,040
69	KNR 0-23 2611/02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT lub równowazną	m2	65,040
70	KNR 2-02 0815/03	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m2	65,040
71	KNR 0-23 2612/08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	12,800
72	KNR 0-23 2611/02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT lub równowazną	m2	65,040
73	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych - farba akrylowa	m2	65,040
74	KNR 2-02 1505/04	Dodatek za malowanie trzeci raz	m2	65,040
75	KNR 2-02 1503/02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą bezbarwną	m2	42,720
		<i>sufit</i>		
76	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	10,080
77	KNR 4-01 1202/09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	10,080
78	KNR 0-23 2611/02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT lub równowazną	m2	10,080
79	KNR 2-02 0815/06	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2	10,080
80	KNR 0-23 2611/02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT lub równowazną	m2	10,080
81	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych - farba akrylowa	m2	10,080
82	KNR 2-02 1505/04	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	10,080
		<i>inne</i>		
83	KNR 0-25 0403/01	Czyszczenie istniejących schodów	m2	7,875
84	KNR 4-01 1207/02	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20cm	m	18,370
85	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż pochwyty ze stali nierdzewnej	mb	8,500
		pomieszczenie 5		
		<i>posadzka</i>		
86	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	36,500
87	KNR 0-25 0402/01	Czyszczenie ręczne powierzchni poziomych		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	36,500
88	KNR 4-01 0804/03	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni w jednym miejscu do 1,0m2	miejsce	4,000
89	KNR 0-23 2611/02	Jednokrotne gruntowanie emulsją UNI-GRUNT lub równowazną	m2	36,500
90	KNR 0-12 1118/01	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża	m2	36,500
91	NNRNKB 6 2806/05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych elastycznych (płytki 2 kolory)	m2	36,500
92	KNR 4-01 0804/08	Zerwanie cokolika	m	24,200
93	KNR 0-12 1120/01	Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych - przygotowanie podłoża	m	24,200
94	NNRNKB 6 2809/01	Cokoliki na zaprawach klejowych elastycznych z płytek kamionkowych GRES	m	24,200
		<i>ściany</i>		
95	KNR 4-01 0308/02	Naprawa uszkodzonych w murze do 3 cegieł	szt	4,000
96	KNR 4-01 0308/01	Naprawa uszkodzonej w murze 1 cegły	szt	5,000
97	KNR 4-01 0308/03	Naprawa uszkodzonych w murze do 5 cegieł	szt	2,000
98	KNR 4-01 0711/02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	6,000
99	KNR 4-01 1202/09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	58,080
100	KNR 0-23 2611/02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT lub równowazną	m2	58,080
101	KNR 2-02 0815/03	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m2	58,080
102	KNR 0-23 2612/08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	11,920
103	KNR 0-23 2611/02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT lub równowazną	m2	58,080
104	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych - farba akrylowa	m2	58,080
105	KNR 2-02 1505/04	Dodatek za malowanie trzeci raz	m2	58,080
106	KNR 2-02 1503/02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą bezbarwną	m2	38,720
107	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur o średnicy do 50mm	m	19,500
		<i>sufit</i>		
108	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	36,500
109	KNR 4-01 1202/09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	36,500

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
110	KNR 0-23 2611/02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT lub równowazną	m2	36,500
111	KNR 0-14 2012/03	Okladziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszanym z kształowników CD i UD	m2	12,490
112	KNR 0-23 2612/08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	12,900
113	KNR 2-02 0815/06	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2	41,660
114	KNR 0-23 2611/02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT lub równowazną	m2	41,660
115	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych - farba akrylowa	m2	41,660
116	KNR 2-02 1505/04	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	41,660
		<i>inne</i>		
117	KNR 4-02 0506/05	Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez spawanie - rurociąg c.o	m	4,000
118	KNR 4-02 0506/03	Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez spawanie - rurociąg gazowy	m	10,500
119	KNR 4-01 0709/05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni w jednym miejscu do 0,5m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu	szt	4,000
120	KNR 4-01 0310/03	Przemuirowanie przewodów - wykucie otworów	szt	1,000
121	KNR 4-01 0310/04	Przemuirowanie przewodów - zamuirowanie otworów	szt	1,000
122	KNR 4-01 0310/05	Przemuirowanie - sprawdzenie przewodów	m	10,000
123	KNR 4-01 0310/06	Przemuirowanie - odgruzowanie przewodów	m	5,000
124	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach	szt	1,000
		<i>c.o</i>		
125	KNR 4-02 0501/02	Wymiana odcinka rury stalowej na rurę pp	miejsce	2,000
126	KNR 4-02 0505/01	Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych średnicy 15-20mm	szt	2,000
127	KNR-W 4-02 0512/01	Demontaż zaworu grzejnikowego	szt	2,000
128	KNR-W 4-02 0520/06	Demontaż grzejnika	kpl	1,000
129	KNR-W 2-15 0418/07	Grzejniki stalowe 2-płytowe - dwupłytowy typu C22 100x50 lub równowazne	szt	1,000
130	KNR INSTAL 0309/08	Zawór termostatyczny do regulacji c.o. o średnicy nominalnej 20mm	szt	1,000
131	KNR INSTAL 0309/07	Zawór do regulacji c.o. o średnicy nominalnej 15mm powrotny	szt	1,000
132	KNR-W 2-15 0436/01	Próby instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			urządzeń grzejnych	1,000
133	KNR 4-01 0108/18	Wywiezienie gruzu żużłobetonowego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	2,000
134	KNR 4-01 0108/20	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieganej konstrukcji samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 9)	m3	2,000
135	Kalkulacja indywidualna	Opłata za wysypisko	m3	2,000
		pomieszczenie 6		
		<i>posadzka</i>		
136	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	36,500
137	KNR 0-25 0402/01	Czyszczenie ręczne powierzchni poziomych	m2	36,500
138	KNR 4-01 0804/03	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni w jednym miejscu do 1,0m2	miejsce	4,000
139	KNR 0-23 2611/02	Jednokrotne gruntowanie emulsją UNI-GRUNT lub równoważną	m2	36,500
140	KNR 0-12 1118/01	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża	m2	36,500
141	NNRNKB 6 2806/05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych elastycznych (płytki 2 kolory)	m2	36,500
142	KNR 4-01 0804/08	Zerwanie cokolika	m	24,200
143	KNR 0-12 1120/01	Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych - przygotowanie podłoża	m	24,200
144	NNRNKB 6 2809/01	Cokoliki na zaprawach klejowych elastycznych z płytek kamionkowych GRES	m	24,200
		<i>ściany</i>		
145	KNR 4-01 0308/02	Naprawa uszkodzonych w murze do 3 cegieł	szt	3,000
146	KNR 4-01 0308/01	Naprawa uszkodzonej w murze 1 cegły	szt	6,000
147	KNR 4-01 0308/03	Naprawa uszkodzonych w murze do 5 cegieł	szt	2,000
148	KNR 4-01 0711/02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	6,000
149	KNR 4-01 1202/09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	58,564
150	KNR 0-23 2611/02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT lub równoważną	m2	58,564
151	KNR 2-02 0815/03	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m2	58,564
152	KNR 0-23 2612/08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	11,960
153	KNR 0-23 2611/02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2	58,564

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
154	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych - farba akrylowa	m2	58,564
155	KNR 2-02 1505/04	Dodatek za malowanie trzeci raz	m2	58,564
156	KNR 2-02 1503/02	Dwukrotne malowanie zwykle farbą bezbarwną	m2	38,720
157	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur o średnicy do 50mm	m	19,500
		<i>sufit</i>		
158	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	36,500
159	KNR 4-01 1202/09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	36,500
160	KNR 0-23 2611/02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2	36,500
161	KNR 0-14 2012/03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszanym z kształtowników CD i UD	m2	7,565
162	KNR 0-23 2612/08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	8,405
163	KNR 2-02 0815/06	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2	39,862
164	KNR 0-23 2611/02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT lub równowazną	m2	39,862
165	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych - farba akrylowa	m2	39,862
166	KNR 2-02 1505/04	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	39,862
		<i>inne</i>		
167	KNR 4-02 0506/03	Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez spawanie - rurociąg gazowy	m	10,500
168	KNR 4-01 0709/05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni w jednym miejscu do 0,5m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu	szt	3,000
169	KNR 4-01 0310/03	Przemuirowanie przewodów - wykucie otworów	szt	1,000
170	KNR 4-01 0310/04	Przemuirowanie przewodów - zamuirowanie otworów	szt	1,000
171	KNR 4-01 0310/05	Przemuirowanie - sprawdzenie przewodów	m	10,000
172	KNR 4-01 0310/06	Przemuirowanie - odgruzowanie przewodów	m	5,000
173	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach	szt	1,000
		<i>c.o</i>		
174	KNR 4-02 0501/02	Wymiana odcinka rury stalowej na rurę pp	miejsce	2,000
175	KNR 4-02 0505/01	Wstawienie odgałżzenia z rur stalowych średnicy 15-20mm	szt	2,000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
176	KNR-W 4-02 0512/01	Demontaż zaworu grzejnikowego	szt	2,000
177	KNR-W 4-02 0520/06	Demontaż grzejnika	kpl	1,000
178	KNR-W 2-15 0418/07	Grzejniki stalowe 2-płytowe - dwupłytowy typu C22 100x50 lub równowazne	szt	1,000
179	KNR INSTAL 0309/08	Zawór termostatyczny do regulacji c.o. o średnicy nominalnej 20mm	szt	1,000
180	KNR INSTAL 0309/07	Zawór do regulacji c.o. o średnicy nominalnej 15mm powrotny	szt	1,000
181	KNR-W 2-15 0436/01	Próby instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji	urządzeń grzejnych	1,000
182	KNR 4-01 0108/18	Wywiezienie gruzu żużłobetonowego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km	m3	2,000
183	KNR 4-01 0108/20	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 9)	m3	2,000
184	Kalkulacja indywidualna	Opłata za wysypisko	m3	2,000
		pomieszczenie 7		
		<i>posadzka</i>		
185	KNR 0-25 0402/01	Czyszczenie ręczne powierzchni poziomych	m2	36,500
186	KNR 4-01 0804/03	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni w jednym miejscu do 1,0m2	miejsce	4,000
187	KNR 0-23 2611/02	Jednokrotne gruntowanie emulsją UNI-GRUNT lub równowazną	m2	36,500
188	KNR 0-12 1118/01	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża	m2	36,500
189	NNRNKB 6 2806/05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych elastycznych (płytki 2 kolory)	m2	36,500
190	KNR 4-01 0804/08	Zerwanie cokolika	m	24,200
191	KNR 0-12 1120/01	Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych - przygotowanie podłoża	m	24,200
192	NNRNKB 6 2809/01	Cokoliki na zaprawach klejowych elastycznych z płytek kamionkowych GRES	m	24,200
		<i>ściany</i>		
193	KNR 4-01 0308/02	Naprawa uszkodzonych w murze do 3 cegieł	szt	1,000
194	KNR 4-01 0308/01	Naprawa uszkodzonej w murze 1 cegły	szt	5,000
195	KNR 4-01 0711/02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	6,000
196	KNR 4-01 1202/09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	58,564
197	KNR 0-23 2611/02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT lub równowazną		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	58,564
198	KNR 2-02 0815/03	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m2	58,564
199	KNR 0-23 2612/08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	11,960
200	KNR 0-23 2611/02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT lub równowazną	m2	58,564
201	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych - farba akrylowa	m2	58,564
202	KNR 2-02 1505/04	Dodatek za malowanie trzeci raz	m2	58,564
203	KNR 2-02 1503/02	Dwukrotne malowanie zwykle farbą bezbarwną	m2	38,720
204	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur o średnicy do 50mm	m	19,500
		<i>sufit</i>		
205	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	36,500
206	KNR 4-01 1202/09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	36,500
207	KNR 0-23 2611/02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT lub równowazną	m2	36,500
208	KNR 2-02 0815/06	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2	39,862
209	KNR 0-23 2611/02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT lub równowazną	m2	39,862
210	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych - farba akrylowa	m2	39,862
211	KNR 2-02 1505/04	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	39,862
		<i>inne</i>		
212	KNR 4-02 0506/03	Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez spawanie - rurociąg gazowy	m	10,500
213	KNR 4-01 0709/05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni w jednym miejscu do 0,5m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu	szt	3,000
214	KNR 4-01 0310/03	Przemuirowanie przewodów - wykucie otworów	szt	1,000
215	KNR 4-01 0310/04	Przemuirowanie przewodów - zamuirowanie otworów	szt	1,000
216	KNR 4-01 0310/05	Przemuirowanie - sprawdzenie przewodów	m	10,000
217	KNR 4-01 0310/06	Przemuirowanie - odgruzowanie przewodów	m	5,000
218	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach	szt	1,000
		<i>c.o</i>		
219	KNR 4-02 0501/02	Wymiana odcinka rury stalowej na rurę pp	miejsce	4,000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
220	KNR 4-02 0505/01	Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych średnicy 15-20mm	szt	4,000
221	KNR-W 4-02 0512/01	Demontaż zaworu grzejnikowego	szt	4,000
222	KNR-W 4-02 0520/06	Demontaż grzejnika	kpl	2,000
223	KNR-W 2-15 0418/07	Grzejniki stalowe 2-płytowe - dwupłytowy typu C22 100x50 lub równoważne	szt	2,000
224	KNR INSTAL 0309/08	Zawór termostatyczny do regulacji c.o. o średnicy nominalnej 20mm	szt	2,000
225	KNR INSTAL 0309/07	Zawór do regulacji c.o. o średnicy nominalnej 15mm powrotny	szt	2,000
226	KNR-W 2-15 0436/01	Próby instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji	urządzeń grzejnych	2,000
227	KNR 4-01 0108/18	Wywiezienie gruzu żużłobetonowego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	2,000
228	KNR 4-01 0108/20	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 9)	m3	2,000
229	Kalkulacja indywidualna	Opłata za wysypisko	m3	2,000
		pomieszczenie 16+17+18		
		<i>wymiana drzwi</i>		
230	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic i skrzydeł drzwiowych	szt	4,000
231	KNR 4-01 0339/01	Dopasowanie otworu drzwiowego do montażu nowej ościeżnicy	m	16,800
232	KNR 4-01 0211/03	Przykucie nadproży - dostosowanie do nowych ościeżnic	m2	0,900
233	KNR 2-02 1015/01	Montaż ościeżnic drzwiowych	m	20,400
234	KNR 2-02 1017/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne - montaż	m2	7,200
235	KNR 4-01 0920/20	Założenie okuć drzwiowych - klamki z szyldami / stalowe wzmocnione ze stali nierdzewnej /	szt	4,000
236	KNR 4-01 0920/24	Założenie okuć drzwiowych - wkładki do zamka	szt	4,000
237	Kalkulacja indywidualna	Dostawa - ościeżnica stalowa kątowna mała , skrzydła laminowane CPL 0,2mm, płyta wiórowa otworowa np. PORTA CPL 90x200, trzy zawiasy kolor orzech bielony lub równoważne (drzwi D1)	szt	4,000
238	KNR 4-01 0708/02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 25cm na podłozach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	20,400
239	KNR 2-02 0815/04	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2	5,100
240	KNR 0-23 2612/08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	20,400
		<i>posadzka</i>		
241	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	49,913
242	KNR 4-01 0804/03	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni w jednym miejscu do 1,0m2	miejsce	4,000
243	KNR 0-23 2611/02	Jednokrotne gruntowanie emulsją UNI-GRUNT lub równowazną	m2	49,913
244	KNR 0-12 1118/01	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża	m2	49,913
245	NNRNKB 6 2806/05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych elastycznych	m2	49,913
246	KNR 4-01 0804/08	Zerwanie cokolika	m	57,480
247	KNR 0-12 1120/01	Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych - przygotowanie podłoża	m	57,480
248	NNRNKB 6 2809/01	Cokoliki na zaprawach klejowych elastycznych z płytek kamionkowych GRES	m	57,480
		<i>ściany</i>		
249	KNR 4-01 0711/02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	8,000
250	KNR 0-14 2011/07	Obudowa ściany na rusztach podwójnych jednowarstwowa 50-01 - płyta wodoodporna	m2	5,000
251	KNR 4-01 1202/09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	147,395
252	KNR 0-23 2611/02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT lub równowazną	m2	147,395
253	KNR 2-02 0815/03	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m2	147,395
254	KNR 0-23 2612/08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	26,760
255	KNR 0-23 2611/02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT lub równowazną	m2	147,395
256	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych - farba akrylowa	m2	147,395
257	KNR 2-02 1505/04	Dodatek za malowanie trzeci raz	m2	147,395
258	KNR 2-02 1503/02	Dwukrotne malowanie zwykle farbą bezbarwną	m2	97,088
259	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur o średnicy do 50mm	m	19,920
		<i>sufit</i>		
260	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	49,913
261	KNR 4-01 1202/09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	49,913
262	KNR 0-23 2611/02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT lub równowazną	m2	49,913
263	KNR 0-14 2012/03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszanym z kształtowników CD i UD	m2	6,985

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
264	KNR 0-23 2612/08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	6,350
265	KNR 2-02 0815/06	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2	53,088
266	KNR 0-23 2611/02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2	53,088
267	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych - farba akrylowa	m2	53,088
268	KNR 2-02 1505/04	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	53,088
		<i>c.o</i>		
269	KNR 4-02 0501/02	Wymiana odcinka rury stalowej na rurę pp	miejsce	6,000
270	KNR 4-02 0505/01	Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych średnicy 15-20mm	szt	6,000
271	KNR-W 4-02 0512/01	Demontaż zaworu grzejnikowego	szt	6,000
272	KNR-W 4-02 0520/06	Demontaż grzejnika	kpl	3,000
273	KNR-W 2-15 0418/07	Grzejniki stalowe 2-płytowe - dwupłytowy typu C22 100x50 lub równowazne	szt	3,000
274	KNR INSTAL 0309/08	Zawór termostatyczny do regulacji c.o. o średnicy nominalnej 20mm	szt	3,000
275	KNR INSTAL 0309/07	Zawór do regulacji c.o. o średnicy nominalnej 15mm powrotny	szt	3,000
276	KNR-W 2-15 0436/01	Próby instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji	urządzeń grzejnych	3,000
		<i>inne</i>		
277	KNR 4-01 0310/05	Przemuirowanie - sprawdzenie przewodów	m	20,000
278	KNR 4-01 0310/06	Przemuirowanie - odgruzowanie przewodów	m	3,000
279	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach	szt	3,000
280	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych 20x25 w ścianach	szt	2,000
281	KNR 4-01 0336/07	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	1,500
282	KNR 4-01 0324/07	Zamuirowanie bruzd poziomych o przekroju 1x1 cegła w ścianach z cegieł "na pełno"	m	1,500
283	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż rury spiro d=120	mb	1,500
284	KNR 4-01 0333/02	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 cegły na zaprawie wapiennej	szt	2,000
285	KNR 4-01 0323/03	Zamuirowanie przebieć w ścianach grubości 1 cegły	szt	2,000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
286	KNR 4-01 0705/02	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 30cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane ceglami lub dachówkami	m	1,500
287	KNR 4-01 0709/05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni w jednym miejscu do 0,5m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu	szt	2,000
288	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż nawietrzaka ściennego np. DARCO NO110 CC lub równoważne	szt	2,000
289	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż nawietrzaków okiennych higrosterowanych	szt	1,000
290	KNR 4-01 0108/18	Wywiezienie gruzu żużłobetonowego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	2,000
291	KNR 4-01 0108/20	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 9)	m3	2,000
292	Kalkulacja indywidualna	Opłata za wysypisko	m3	2,000
		pomieszczenie 14		
		<i>wymiana drzwi</i>		
293	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic i skrzydeł drzwiowych	szt	1,000
294	KNR 4-01 0339/01	Dopasowanie otworu drzwiowego do montażu nowej ościeżnicy	m	4,200
295	KNR 4-01 0211/03	Przykucie nadproży - dostosowanie do nowych ościeżnic	m2	0,225
296	KNR 2-02 1015/01	Montaż ościeżnic drzwiowych	m	5,100
297	KNR 2-02 1017/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne - montaż	m2	1,800
298	KNR 4-01 0920/20	Założenie okuć drzwiowych - klamki z szyldami / stalowe wzmocnione ze stali nierdzewnej /	szt	1,000
299	KNR 4-01 0920/24	Założenie okuć drzwiowych - wkładki do zamka	szt	1,000
300	Kalkulacja indywidualna	Dostawa - ościeżnica stalowa kątowna mała , skrzydła laminowane CPL 0,2mm, płyta wiórowa otworowa np. PORTA CPL 90x200, trzy zawiasy kolor orzech bielony lub równoważne (drzwi D1)	szt	1,000
301	KNR 4-01 0708/02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 25cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	5,100
302	KNR 2-02 0815/04	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2	1,275
303	KNR 0-23 2612/08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	5,100
		<i>posadzka</i>		
304	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	31,700
305	KNR 4-01 0804/03	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni w jednym miejscu do 1,0m2	miejsce	2,000
306	KNR 0-23 2611/02	Jednokrotne gruntowanie emulsją UNI-GRUNT lub równoważną	m2	31,700
307	KNR 0-12 1118/01	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża	m2	31,700

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
308	NNRNKB 6 2806/05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych elastycznych	m2	31,700
309	KNR 4-01 0804/08	Zerwanie cokolika	m	22,680
310	KNR 0-12 1120/01	Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych - przygotowanie podłoża	m	22,680
311	NNRNKB 6 2809/01	Cokoliki na zaprawach klejowych elastycznych z płytek kamionkowych GRES	m	22,680
		<i>ściany</i>		
312	Kalkulacja indywidualna	Rozbiórka kominka ceglanego	kpl	1,000
313	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych	szt	1,000
314	KNR 4-01 0303/02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2cegły lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	2,660
315	KNR 4-01 0711/02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	9,320
316	KNR 0-23 2611/01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie ściany z płytek	m2	15,240
317	KNR 0-23 2611/02	Jednokrotne gruntowanie emulsją UNI-GRUNT lub równoważną	m2	15,240
318	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	15,240
319	KNR 4-01 1202/09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	39,192
320	KNR 0-23 2611/02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT lub równoważną	m2	54,432
321	KNR 2-02 0815/03	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m2	54,432
322	KNR 0-23 2612/08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	11,920
323	KNR 0-23 2611/02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2	54,432
324	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych - farba akrylowa	m2	54,532
325	KNR 2-02 1505/04	Dodatek za malowanie trzeci raz	m2	54,532
326	KNR 2-02 1503/02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą bezbarwną	m2	36,288
327	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur o średnicy do 50mm	m	12,990
		<i>sufit</i>		
328	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	31,700
329	KNR 4-01 1202/09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	34,875
330	KNR 0-23 2611/02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT lub równoważną		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	34,875
331	KNR 0-23 2612/08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	12,700
332	KNR 2-02 0815/06	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2	34,875
333	KNR 0-23 2611/02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2	34,875
334	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych - farba akrylowa	m2	34,875
335	KNR 2-02 1505/04	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	34,875
		<i>c.o</i>		
336	KNR 4-02 0501/02	Wymiana odcinka rury stalowej na rurę pp	miejsce	4,000
337	KNR 4-02 0505/01	Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych średnicy 15-20mm	szt	4,000
338	KNR-W 4-02 0512/01	Demontaż zaworu grzejnikowego	szt	4,000
339	KNR-W 4-02 0520/06	Demontaż grzejnika	kpl	4,000
340	KNR-W 2-15 0418/07	Grzejniki stalowe 2-płytowe - dwupłytowy typu C22 100x50 lub równowazne	szt	2,000
341	KNR INSTAL 0309/08	Zawór termostatyczny do regulacji c.o. o średnicy nominalnej 20mm	szt	2,000
342	KNR INSTAL 0309/07	Zawór do regulacji c.o. o średnicy nominalnej 15mm powrotny	szt	2,000
343	KNR-W 2-15 0436/01	Próby instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji	urządzeń grzejnych	2,000
		<i>inne</i>		
344	KNR 4-01 0310/05	Przemuirowanie - sprawdzenie przewodów	m	20,000
345	KNR 4-01 0310/06	Przemuirowanie - odgruzowanie przewodów	m	3,000
346	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach	szt	2,000
347	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych 20x25 w ścianach	szt	2,000
348	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż nawietrzaków okiennych higrosterowanych	szt	2,000
349	KNR 4-01 0108/18	Wywiezienie gruzu żużłobetonowego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	2,000
350	KNR 4-01 0108/20	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 9)	m3	2,000
351	Kalkulacja indywidualna	Opłata za wysypisko	m3	2,000
		pomieszczenie 10		
		<i>ścianki działowe</i>		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
352	KNR 2-02 0121/03	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grubości 12cm	m2	17,502
353	KNR 2-02 0120/02	Ścianki działowe pełne z cegły pełnej grubości 1/2 cegły	m2	9,243
354	KNR 2-02 0126/02	Otwory na drzwi	otwór	2,000
355	KNR 2-02 0126/05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	2,500
356	KNR 2-02 0219/05	Nakrywy betonowe	m2	2,157
357	KNR 2-02 0803/03	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie	m2	44,248
		<i>drzwi</i>		
358	KNR 2-02 1015/01	Montaż ościeżnic drzwiowych	m	10,200
359	KNR 2-02 1017/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne - montaż	m2	3,600
360	KNR 4-01 0920/20	Założenie okuć drzwiowych - klamki z sztyldami / stalowe wzmocnione ze stali nierdzewnej /	szt	1,000
361	KNR 4-01 0920/20	Założenie okuć drzwiowych - klamki z sztyldami do w.c / stalowe wzmocnione ze stali nierdzewnej /	szt	1,000
362	KNR 4-01 0920/24	Założenie okuć drzwiowych - wkładki do zamka	szt	1,000
363	Kalkulacja indywidualna	Dostawa - ościeżnica stalowa kątowna mała , skrzydła laminowane CPL 0,2mm, płyta wiórowa otworowa np. PORTA CPL 90x200, trzy zawiasy kolor orzech bielony lub równoważne (drzwi D1)	szt	1,000
364	Kalkulacja indywidualna	Dostawa - ościeżnica stalowa kątowna mała , skrzydła laminowane CPL 0,2mm, płyta wiórowa otworowa np. PORTA CPL 90x200, trzy zawiasy kolor orzech bielony lub równoważne (drzwi D2), kratka wentylacyjna, przystawiane do samozamykacza	szt	1,000
365	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż samozamykacza do drzwi D2	szt	1,000
		<i>posadzka</i>		
366	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	52,156
367	KNR 0-25 0402/01	Czyszczenie ręczne powierzchni poziomych	m2	52,156
368	KNR 4-01 0804/03	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni w jednym miejscu do 1,0m2	miejsce	3,000
369	KNR 0-23 2611/02	Jednokrotne gruntowanie emulsją UNI-GRUNT lub równoważną	m2	52,156
370	KNR 0-12 1118/01	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża	m2	52,156
371	NNRNKB 6 2806/05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych elastycznych	m2	52,156
372	KNR 4-01 0804/08	Zerwanie cokołika	m	29,130
373	KNR 0-12 1120/01	Cokołiki z płytek z kamieni sztucznych - przygotowanie podłoża	m	35,040

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
374	NNRNKB 6 2809/01	Cokoliki na zaprawach klejowych elastycznych z płytek kamionkowych GRES	m	35,040
		<i>ściany</i>		
375	KNR 4-01 0711/02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	6,000
376	KNR 4-01 1202/09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	67,905
377	KNR 0-23 2611/02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT lub równowazną	m2	110,110
378	KNR 0-14 2011/07	Obudowa ściany na rusztach podwójnych jednowarstwowa 50-01 - płyta wodoodporna	m2	8,446
379	KNR 0-12 0829/01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2	10,827
380	KNR 2-02 0815/03	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m2	99,283
381	KNR 0-23 2612/08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	20,800
382	KNR 0-23 2611/02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT lub równowazną	m2	99,283
383	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych - farba akrylowa	m2	99,283
384	KNR 2-02 1505/04	Dodatek za malowanie trzeci raz	m2	99,283
385	KNR 2-02 1503/02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą bezbarwną	m2	56,064
386	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur o średnicy do 50mm	m	18,810
		<i>sufit</i>		
387	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	52,156
388	KNR 4-01 1202/09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	55,331
389	KNR 0-23 2611/02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT lub równowazną	m2	58,824
390	KNR 0-14 2012/03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszanym z kształtowników CD i UD	m2	11,685
391	KNR 0-23 2612/08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	19,050
392	KNR 2-02 0815/06	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2	58,824
393	KNR 0-23 2611/02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT lub równowazną	m2	58,824
394	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych - farba akrylowa	m2	58,824
395	KNR 2-02 1505/04	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	58,824
		<i>c.o</i>		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
396	KNR 4-02 0501/02	Wymiana odcinka rury stalowej na rurę pp	miejsce	6,000
397	KNR 4-02 0505/01	Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych średnicy 15-20mm	szt	6,000
398	KNR-W 4-02 0512/01	Demontaż zaworu grzejnikowego	szt	6,000
399	KNR-W 4-02 0520/06	Demontaż grzejnika	kpl	3,000
400	KNR-W 2-15 0418/07	Grzejniki stalowe 2-płytkowe - dwupłytkowy typu C22 100x50 lub równowazne	szt	2,000
401	KNR-W 2-15 0418/07	Grzejniki stalowe 2-płytkowe - dwupłytkowy typu C22 60x60 lub równowazne	szt	1,000
402	KNR INSTAL 0309/08	Zawór termostatyczny do regulacji c.o. o średnicy nominalnej 20mm	szt	3,000
403	KNR INSTAL 0309/07	Zawór do regulacji c.o. o średnicy nominalnej 15mm powrotny	szt	3,000
404	KNR-W 2-15 0436/01	Próby instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji	urządzeń grzejnych	3,000
		<i>inne</i>		
405	KNR 4-01 0310/05	Przemuirowanie - sprawdzenie przewodów	m	20,000
406	KNR 4-01 0310/06	Przemuirowanie - odgruzowanie przewodów	m	5,000
407	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach	szt	4,000
408	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych 20x25 w ścianach	szt	1,000
409	KNR 4-01 0336/07	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	1,500
410	KNR 4-01 0324/07	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1x1 cegła w ścianach z cegieł "na pełno"	m	1,500
411	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż rury spiro d=120	mb	3,500
412	KNR 4-01 0333/02	Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 cegły na zaprawie wapiennej	szt	2,000
413	KNR 4-01 0323/03	Zamurowanie przebić w ścianach grubości 1 cegły	szt	2,000
414	KNR 4-01 0705/02	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 30cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachówkami	m	1,500
415	KNR 4-01 0709/05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni w jednym miejscu do 0,5m2 na podłozach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu	szt	2,000
416	KNR 2-17 0204/01	Dostawa i montaż wentylatora z opóźnieniem czasowym - np. Silent 200 CRZ 120mm lub równowazne	szt	1,000
417	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż nawietrzaków okiennych higrosterowanych	szt	3,000
418	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż folii ochronnej na okno matowej lub ornamentowej		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	0,696
		<i>instalacja wod-kan</i>		
419	KNR 4-02 0202/06	Wstawienie trójnika kanalizacyjnego 160/50mm	szt	1,000
420	KNR 4-02 0202/08	Wstawienie trójnika kanalizacyjnego średnicy 160/100mm	szt	1,000
421	KNR 2-15 0205/04	Rurociągi z PCW o średnicy 110mm na ścianach łączone metodą wciskową	m	2,000
422	KNR 2-15 0205/02	Rurociągi z PCW o średnicy 50mm na ścianach łączone metodą wciskową	m	1,500
423	KNR 2-15 0208/03	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową	podejście	1,000
424	KNR 2-15 0208/05	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową	podejście	1,000
425	KNNR 8 0212/01	Czyszczak kanalizacyjny z PCV d=110 - wymiana	szt	1,000
426	KNR 2-15u2 0101/05	Montaż gotowych elementów do mocowania miski ustępowej - np Duofix dla niepełnosprawnych H112 i UP320 lub równoważne	kpl	1,000
427	KNR 2-15u2 0104/01	Montaż ustępu na gotowym elemencie montażowym - ustęp dla niepełnosprawnych, sedes dla niepełnosprawnych	kpl	1,000
428	KNR 2-15u2 0105/01	Montaż przycisków do spłuczek podtynkowych	szt	1,000
429	KNR 2-15 0221/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem - zestaw dla niepełnosprawnych	szt	3,000
430	KNR 4-01 0210/02	Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0,040m2 w elementach z betonu żwirowego	m	2,500
431	KNR 4-01 0207/03	Wypełnienie bruzd o przekroju do 0,045m2 w podłogach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań żwirobotonem	m	2,500
432	KNR 4-02 0111/01	Wstawienie trójnika 15-20mm	szt	1,000
433	KNR 4-02 0111/02	Wstawienie trójnika 25-32mm	szt	2,000
434	KNNR 4 0112/01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP,PE,PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych o średnicy zewnętrznej 20mm - PN 20	m	20,000
435	KNNR 4 0112/02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP,PE,PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych o średnicy zewnętrznej 25mm - PN 20	m	10,500
436	KNR 0-34 0101/03	Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami Thermaflex FRZ	m	20,000
437	KNR 0-34 0101/04	Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48mm otulinami Thermaflex FRZ	m	10,500
438	KNNR 4 0127/01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)	próba	1,000
439	KNNR 4 0127/04	Próba szczelności instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych, rurociąg o średnicy zewnętrznej do 63mm	m	30,500
440	KNNR 4 0116/06	Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu sztywnym w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 20mm do płuczek ustępowych	szt	1,000
441	KNNR 4 0116/07	Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu elastycznym z tworzywa w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 20mm do zaworów czepalnych, baterii, płuczek		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			szt	2,000
442	KNNR 8 0117/01	Wymiana zaworu przelotowego lub zwrotnego o średnicy 15-20mm	szt	2,000
443	KNNR 8 0116/02	Wstawienie zaworu przelotowego o średnicy 25mm	szt	1,000
444	KNNR 4 0137/03	Baterie umywalkowe jednouchwytowe dla niepełnosprawnych z dwoma zaworami o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,000
445	KNR 4-01 0208/02	Przebicie otworów o pow. do 0,05m ² w elementach z betonu żwirowego o gr.20cm	szt	2,000
446	KNR 4-01 0206/02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach - otwór o pow. do 0,1m ² przy głębokości ponad 10cm	szt	2,000
447	KNNR 3 0305/01	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły z ich otynkowaniem, ściany na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m ³	0,025
448	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż uchwyty stałego i ruchomego przy umywalce dla niepełnosprawnych	kpl	1,000
449	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż uchwyty stałego i ruchomego przy w.c dla niepełnosprawnych	kpl	1,000
450	Kalkulacja indywidualna	Demontaż zlewozmywaka wraz z demontażem i zaślepieniem instalacji	kpl	1,000
451	KNR 4-01 0108/18	Wywiezienie gruzu żużłobetonowego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m ³	2,500
452	KNR 4-01 0108/20	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 9)	m ³	2,500
453	Kalkulacja indywidualna	Opłata za wysypisko	m ³	2,500