

Przedmiar robót 2a

ROBOTY REMONTOWO BUDOWLANE (po. 3,4,6)

Obiekt	MODERNIZACJA ŹRÓDŁA CIEPŁA W BUDYNKU SZKOŁY MISTRZOSTAWA SPORTOWEGO
Kod CPV	45000000-7 - Roboty budowlane
Budowa	BUCZKOWICE ul.GRUNWALDZKA 220
Inwestor	POWIAT BIELSKI 43-300 BIELSKO BIAŁA ul. PIASTOWSKA 40
Wykonawca	nieznany

Sporządził Arkadiusz Wiśniewski

Czechowice Dziedzice 22 maj 2019 r.

MODERNIZACJA ŹRÓDŁA CIEPŁA W BUDYNKU SZKOŁY MISTRZOSTAWA SPORTOWEGO

Nr	Opis robót
	pomieszczenie 3
	pomieszczenie 4
	pomieszczenie 6

MODERNIZACJA ŹRÓDŁA CIEPŁA W BUDYNKU SZKOŁY MISTRZOSTAWA SPORTOWEGO

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		pomieszczenie 3		
		<i>zamurowanie otworu</i>		
1	KNR 4-01 0304/02	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	0,375
2	KNR 4-01 0711/02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	1,500
3	KNR 4-01 0728/02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 2m2 ścian, loggii, balkonów o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych gazo-i pianobetonów	m2	1,500
4	KNR 4-01 0603/04	Wykonanie izolacji dwuwarstwowej pionowej masą asfaltową na zimno murów otynkowanych	m2	1,500
5	KNR 4-01 0603/07	Wykonanie izolacji pionowej z jednej warstwy papy na lepiku murów otynkowanych	m2	1,500
		<i>skucie murków</i>		
6	KNR 4-01 0212/03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m3	0,509
		<i>wywóz gruzu</i>		
7	KNR 4-01 0108/18	Wywiezienie gruzu żużlobetonowego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km	m3	0,509
8	KNR 4-01 0108/20	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 9)	m3	0,509
9	Kalkulacja indywidualna	Opłata za wysypisko	m3	0,509
		<i>uzupełnienie kostki</i>		
10	KNR 2-02 1101/07	Podkłady na podłożu gruntowym z pospółki	m3	1,907
11	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podsypance cementowo-piaskowej	m2	2,080
		pomieszczenie 4		
		<i>ściany + sufit</i>		
12	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien, posadzek i lamp folią polietylenową	m2	15,674
13	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach i sufitach	m2	48,829
14	KNR 0-23 2611/02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT lub równoważną	m2	48,829
15	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfałowań) powierzchni tynku	m2	48,829
16	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	48,829
17	KNR 2-02 1505/02	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	48,829
		<i>posadzka</i>		
18	KNR 0-25 0402/01	Czyszczenie ręczne powierzchni poziomych	m2	10,074
19	KNR 4-01 0804/03	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni w jednym miejscu do 1,0m2	miejsce	2,000
20	KNR 0-23 2611/02	Jednokrotne gruntowanie emulsją UNI-GRUNT lub równoważną	m2	10,074

MODERNIZACJA ŹRÓDŁA CIEPŁA W BUDYNKU SZKOŁY MISTRZOSTAWA SPORTOWEGO

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
21	KNR 0-12 1118/01	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża	m2	10,074
22	NNRNKB 6 2806/05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych elastycznych	m2	10,074
23	KNR 0-12 1120/01	Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych - przygotowanie podłoża	m	13,360
24	NNRNKB 6 2809/01	Cokoliki na zaprawach klejowych elastycznych z płytek kamionkowych GRES	m	13,360
		<i>drzwi</i>		
25	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 - drzwi obustronnie z ościeżnicą	m2	7,500
		pomieszczenie 6		
		<i>ściany + sufit</i>		
26	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien, posadzek i lamp folią polietylenową	m2	22,345
27	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach i sufitach	m2	70,201
28	KNR 0-23 2611/02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT lub równowazną	m2	70,201
29	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	70,201
30	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	70,201
31	KNR 2-02 1505/02	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	70,201
		<i>posadzka</i>		
32	KNR 0-25 0402/01	Czyszczenie ręczne powierzchni poziomych	m2	16,250
33	KNR 4-01 0804/03	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni w jednym miejscu do 1,0m2	miejsce	4,000
34	KNR 0-23 2611/02	Jednokrotne gruntowanie emulsją UNI-GRUNT lub równowazną	m2	16,250
35	KNR 0-12 1118/01	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża	m2	16,250
36	NNRNKB 6 2806/05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych elastycznych	m2	16,250
37	KNR 0-12 1120/01	Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych - przygotowanie podłoża	m	18,400
38	NNRNKB 6 2809/01	Cokoliki na zaprawach klejowych elastycznych z płytek kamionkowych GRES	m	18,400