WIDOK PIŁKOŁAPU " I - A"

WIDOK PIŁKOŁAPU "E - I"

WIDOK PIŁKOŁAPU "A - D"

WIDOK PIŁKOŁAPU "D - A"

WIDOK PIŁKOŁAPU "B - H " I " G - F"

WIDOK PIŁKOŁAPU "C - B"

WYKAZ STALI PROFILOWEJ DLA OGRODZENIA

lp	nazwa	element	długość mm	ilość szt.	powierzchnia	masa 1 m [kg]	całkowita	materiał
1	słup	rura 80 x 80 x 4	2330	1	0,93	20,70	20,70	stal
2	słup	rura 80 x 80 x 4	4150	15	0,93	36,90	553,50	
3	słup	rura 80 x 80 x 4	4150	1	0,93	36,90	36,90	
4	słup	rura 80 x 80 x 4	4150	1	0,93	36,90	36,90	
5	słup	rura 80 x 80 x 4	1300	1	0,93	14,56	14,56	
6	słup	rura 80 x 80 x 4	1300	1	0,93	14,56	14,56	
7	słupek	rura 80 x 80 x 4	3150	2	0,93	28,00	56,00	
8	słupek	rura 80 x 80 x 4	3150	2	0,93	28,00	56,00	
9	słupek	rura 80 x 80 x 4	2050	1	0,93	18,23	18,23	
10	słupek	rura 80 x 80 x 4	2050	1	0,93	18,23	18,23	
11	słupek	rura 80 x 80 x 4	5090	1	0,93	45,61	45,61	
12	słupek	rura 80 x 80 x 4	5090	1	0,93	45,61	45,61	
13	krzyżulec	rura 80 x 80 x 4	5260	2	0,93	47,03	94,06	
14	krzyżulec	rura 80 x 80 x 4	5260	2	0,93	47,03	94,06	
15	krzyżulec	rura 80 x 80 x 4	5000	2	0,93	44,65	89,30	
16	krzyżulec	rura 80 x 80 x 4	5000	2	0,93	44,65	89,30	
17	ha podstawy - słup	8 x 300 x 300 x 8	2950	79	0,93	55,70	4400,30	
					razem		5198,98	593,35

- SŁUPKI HUCZKI Z DZ.1 kolory STALOWE (OCYNKOWANE) do RAL z wyb.
- BRAMA I FURTKA WYKONITWA BIJĄTOWE (OCYNKOWANE) PO ZALECENIACH PRODUCENTA
- SIATKA STALOWA OCYNKOWANA o oczku 40 x 40 mm, gr 2,5 mm - 1090 m2
- SIATKA STALOWA OCYNKOWANA o oczku 80 x 40 mm, gr 2,5 mm - 1090 m2
- FUNDAMENTY POD SŁUPY - wg. DT. PREFABRYKOWANE FUNDAMENTY
- STOSOWANIE ZWOJÓW DRUTU OSTRZOWEGO POD SŁUPY (OSNĘTE) ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA
- Siatka stalowa ocynkowana o oczkach 80 x 40 mm, gr 2,5 mm - 1090 m2 ze zwojami drutu ostrzowego na górnej krawędzi
- Siatka stalowa ocynkowana o oczkach 80 x 40 mm, gr 2,5 mm - 1090 m2 z zwojami drutu ostrzowego na górnej krawędzi

BUDOWA KOMPLEKSU BOISK " ORLIK 2012"
na terenie zespołu SZKÓŁ TECHNICZNYCH I LICEALNYCH w Czechowicach - Dziedzicach
ul. Traugutta pgr nr 3789/253 obręb Czechowice, pgr nr 5950/1,2935 obręb Dziedzice

PROJEKT BUDOWLANY

Inwestor: Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach - Dziedzicach ul. Traugutta 11.

RZUT
I PRZEKRÓJE
KOMPLEKSU BOISK

PROJEKTANT:	mgr inż. arch. JANUSZ KOPIELA upr. bud. nr 1/87/1786	mgr inż. arch. ANDRZEJ KOPIELA upr. bud. nr 41/88/64	SPRAWDZAJĄCY:
PROJEKTOWANIE:	ARCH-KOP Pracownia Projektowa 43-340 Kozy, ul. Wyzwolenia 17, tel/fax: (033) 812-04-61		
SKALA: 1 : 100	DATA: 04-2009	ARKUSZ NR: 3	

43 - 340 KOZY, ul. Wyzwolenia 17, tel/fax: (033) 812-04-61, tel. (033) 8174 - 574, e-mail: marek.gonc @ neostrada.pl