

Bielsko-Biała, dnia 29.03.2010r.

ON.V.3422/6/2010-wyjaśn. SIWZ

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji pn. „Zabezpieczenie i stabilizację osuwiska na drodze powiatowej nr 4467S (ul. Kościelna) w miejscowości Bestwina w km 3+980 KDO 1(ID 24/PB/4)*

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. Nr 223 z 2007r., poz.1655 ze zm.), w odpowiedzi na Państwa zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

### **Pytanie 1:**

W kosztorysie rozdz.5 (Kanalizacja odc S1-SZB i S2-S1-W) poz. 5 podano: studzienka kanalizacyjna włączowa TEGRA 1000 – szt 1, natomiast wg profilu podłużnego (rys. 7) – 3 szt.

### **Wyjaśnienie 1:**

Roboty kanalizacyjne zgodnie z projektem obejmują wymianę istniejącej kanalizacji ujętą w rozdziale 4 kosztorysu ofertowego „Kanalizacje odc. S5, S4, S3, S2, S6”. Natomiast w rozdziale 5 ujęto projektowany fragment kanalizacji, który zbierze wody z drenażu i powierzchniowego odwodnienia i obejmuje studzienki S1 i SZB.

Nawiązując do rys.7 wyjaśnia się, że na profilu podłużnym wskazano 2 studzienki włączowe Ø1000: S-1 ujętą w rozdziale 5 kosztorysu oraz S2 ujętą w rozdziale 4.

### **Pytanie 2:**

Do materiałów przetargowych dołączono Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu. W przedmiarze robót brak pozycji dotyczącej oznakowania na czas robót jak i oznakowania docelowego. Jeżeli roboty te ma wykonać wykonawca, to w jakiej pozycji należy je ująć i czy Projekt Tymczasowej Organizacji Robót został zatwierdzony.

### **Wyjaśnienie 2:**

Koszty Tymczasowej Organizacji Ruchu oraz koszty oznakowania docelowego należy ująć w ogólnych kosztach budowy.

Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu jest zatwierdzony – plik w załączeniu.

Załącznik:

1. Zatwierdzenie organizacji ruchu.

WICESTAROSTA  
Miroslaw Szemla

Członek Zarządu  
Stanisław Pięta