

# Przedmiar robót

Remont mostu w ciągu drogi powiatowej 4414S Jaworze - Nałęż ul.  
Słoneczna km 1+300

lp.	opis	jm	ilość
1.	piaskowanie powierzchni betonowej	m2	46.00
2.	uzupełnienie ubytków betonu zaprawą niskoskurczową do gr.50mm	m3	2.30
3.	rusztowania systemowe pon.4 m	m2	32.00
4.	uzupełnienie ubytków zaprawą cementową- korpus przyczółka	m3	0.50
5.	deskowanie tradycyjne	m2	5.00
6.	wzmocnienie korpusu przyczółka kotwami stalowymi na kleju epoksydowym	szt.	40.00
7.	naprawa uszkodzonych balustrad	m	25.80
8.	zabezpieczenie antykorozyjne balustradbalustrad	m2	25.80
9.	podwyższenie istniejących balustrad za pomocą rur fi 60,3	mb	51.00
10.	wymiana urządzeń dylatacyjnych	m	18.20
11.	wymiana podbudowy nad płytą przejściową	m3	3.60
12.	frezowanie nawierzchni pomostu	m2	113.00
13.	frezowanie nawierzchni dojazdów do	m2	121.20
14.	ułożenie mieszanki min.-bitum. na	m2	113.00
15.	ułożenie mieszanki min.-bitum. na	m2	113.00
16.	ułożenie mieszanki min.-bitum. na dojazdach, warstwa wiążąca 5 cm	m2	121.20
17.	ułożenie mieszanki min.-bitum. na dojazdach warstwa ścieralna 4 cm	m2	121.20
18.	ułożenie krawężnika granitowego	m	51.70
19.	beton ochronny C8/10 gr.50 cm	m3	2.50
20.	podbudowa z kruszyw łamanych gr 15 cm pod kostkę brukową wraz z zagęszczeniem	m2	50.40
21.	ułożenie kostki brukowej gr.6 cm	m2	50.40
22.	wzmocnienie skarp narzutem kamiennym na zaprawie cementowej	m2	1391.00
23.	umocnienie koryta rzeki narzutem kamiennym	m2	414.00

## Kosztorys ofertowy

Remont mostu w ciągu drogi powiatowej 4414S Jaworze - Nałęże ul. Słoneczna km 1+300

lp.	opis	jm	ilość	cena jedn.	wartość brutto
1.	piaskowanie powierzchni betonowej	m2	46.00		
2.	uzupełnienie ubytków betonu zaprawą niskoskurczową do gr.50mm	m3	2.30		
3.	rusztowania systemowe pon.4 m	m2	32.00		
4.	uzupełnienie ubytków zaprawą cementową- korpus przyczółka	m3	0.50		
5.	deskowanie tradycyjne	m2	5.00		
6.	wzmocnienie korpusu przyczółka kotwami stalowymi na kleju epoksydowym	szt.	40.00		
7.	naprawa uszkodzonych balustrad	m	25.80		
8.	zabezpieczenie antykorozyjne balustradbalustrad	m2	25.80		
9.	podwyższenie istniejących balustrad za pomocą rur fi 60,3	mb	51.00		
10.	wymiana urządzeń dylatacyjnych	m	18.20		
11.	wymiana podbudowy nad płytą przejściową	m3	3.60		
12.	frezowanie nawierzchni pomostu	m2	113.00		
13.	frezowanie nawierzchni dojazdów do mostu	m2	121.20		
14.	ułożenie mieszanki min.-bitum. na pomoście, warstwa wiążąca 5 cm	m2	113.00		
15.	ułożenie mieszanki min.-bitum. na pomoście warstwa ścieralna 4 cm	m2	113.00		
16.	ułożenie mieszanki min.-bitum. na dojazdach, warstwa wiążąca 5 cm	m2	121.20		
17.	ułożenie mieszanki min.-bitum. na dojazdach warstwa ścieralna 4 cm	m2	121.20		
18.	ułożenie krawężnika granitowego	m	51.70		
19.	beton ochronny C8/10 gr.50 cm	m3	2.50		
20.	podbudowa z kruszyw łamanych gr 15 cm pod kostkę brukową wraz z zagęszczeniem	m2	50.40		
21.	ułożenie kostki brukowej gr.6 cm	m2	50.40		
22.	wzmocnienie skarp narzutem kamiennym na zaprawie cementowej	m2	1391.00		
23.	umocnienie koryta rzeki narzutem kamiennym	m2	414.00		
<b>wartość brutto:</b>					