

Przedmiar robót

**Remont mostu w ciągu drogi powiatowej 4425S Czechowice -
Zabrzeg - Międzyrzecze - Wapienica ul. Zabrzaska km 4+962**

lp.	opis	jm	ilość
1.	wykopy oraz przekopy ręczne na odkład pomiędzy korpusem przyczółka a palisadą	m3	12.00
2.	demontaż istniejącej palisady	m	23.00
3.	przełożenie tymczasowe cieku za pomocą ściabnek szczelnych drewnianych	m	10.00
4.	pompowanie wody z wykopu	h	45.00
5.	wykonanie nowej palisady z krawędziaków drewnianych 100*200 mm, dł. 1800 mm	m	23.00
6.	wzmocnienie skarp narzutem kamiennym na zaprawie cementowej	m2	147.50
7.	wzmocnienie dna cieku narzutem kamiennym	m2	84.00

Kosztorys ofertowy

**Remont mostu w ciągu drogi powiatowej 4425S Czechowice - Zabrzeg - Międzyrzecze - Wapienica
ul. Zabrzaska km 4+962**

lp.	opis	jm	ilość	cena jedn.	wartość brutto
1.	wykopy oraz przekopy ręczne na odkład pomiędzy korpusem przyczółka a palisadą	m3	12.00		
2.	demontaż istniejącej palisady	m	23.00		
3.	przełożenie tymczasowe cieku za pomocą ściabnek szczelnych drewnianych	m	10.00		
4.	pompowanie wody z wykopu	h	45.00		
5.	wykonanie nowej palisady z krawędziaków drewnianych 100*200 mm, dł. 1800 mm	m	23.00		
6.	wzmocnienie skarp narzutem kamiennym na zaprawie cementowej	m2	147.50		
7.	wzmocnienie dna cieku narzutem kamiennym	m2	84.00		
wartość brutto					

