ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Nr pręta	ϕ pręta [mm]	Długość pręta [mm]	Ilość (szt.)	Długość łączna [m] A-III					
				10	12	18			
1	18	4120	35			144.2			
2	10	4144	35	145.0					
3	12	4686	31		145.3				
4	10	4694	31	145.5					
5	10	1112	68	75.6					
DŁUGOŚĆ PRĘTÓW			[m]	366.2	145.3	144.2			
MASA 1mb			[kg/mb]	0.617	0.888	2			
MASA PRĘTÓW			[kg]	225.9	129.0	288.4			
MASA OGÓŁEM			[kg]	643.3					

Beton niekonstrukcyjny dla jednej płyty C12/15 Obj.=2,70m3
Beton jednej płyty przejściowej C25/30 Obj.=4,50m3
WYKONAĆ x 2





INWESTOR:	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIELSKU-BIAŁEJ 43-382 BIELSKO-BIAŁA, ul. KOŚCIUSZKI 81		
ZADANIE:	INWENTARYZACJA USZKODZEŃ I PROJEKT REMONTU OBIEKTU MOSTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI KAMIONKA W CIĄGU DRÓG POWIATOWEJ NR 4445 W km 5+236		
SKALA:	1:20	NR. RYSUNKU:	PR/02
DATA:	06.2010		
TYTUŁ RYSUNKU:	ZBROJENIE PŁYT PRZEJŚCIOWYCH		
FUNKCJA:	TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO:	NR. UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Lech Morciąz	102/89-88	
ASYSTENT PROJ.	mgr inż. Michał Migdoń		
ASYSTENT PROJ.			
SPRAWDZIŁ:			