

## Przedmiar robót

lp.	opis	jm	ilość
1.	rozebranie nawierzchni na moście	m2	40.75
2.	rozebranie nawierzchni na dojazdach	m2	240.00
3.	rozbiórka płyt przejściowych z wywiezieniem mat.	m3	9.00
4.	przygotowanie wsporników pod wyk. nowych płyt przejściowych (piaskowanie , wyrównanie nierówności)	m	9.00
5.	naprawa ubytków przyczółka zaprawa naprawczą niskoskurczową	m3	0.10
6.	osadzenie kotew ze stali fi 28 w betonie na kleju epoksydowym	szt.	34.00
7.	zbrojenie płyt przejściowych, stal fi 10-18 mm	kg	643.30
8.	deskowanie tradycyjne	m2	3.00
9.	beton niekonstrukcyjny płyty C12/15	m3	5.40
10.	beton konstrukcyjny płyt przejściowych C25/30	m3	9.00
11.	izolacja wodoszczelna - papa termozgrzewalna	m2	36
12.	wykonanie nawierzchni na pomoście z mieszanki min.-bitum.-warstwa wiążąca gr 5 cm	m2	40.75
13.	wykonanie nawierzchni na pomoście z mieszanki min.-bitum.-warstwa ścieralna gr 4 cm	m2	40.75
14.	wykonanie nawierzchni na dojazdach z mieszanki min.-bitum.-warstwa wiążąca gr 5 cm	m2	240
15.	wykonanie nawierzchni na dojazdach z mieszanki min.-bitum.-warstwa ścieralna gr 4 cm	m2	240
16.	zalanie przestrzeni dylatacyjnych masą trwale plastyczną 5,2m*2	mb	10.4
17.	naprawa uszkodzonych balustrad	m	32
18.	zabezpieczenie antykorozyjne balustrad	m	32
19.	usunięcie i wykonanie podbudowy nad płytami przejściowymi	m3	10

## Kosztorys ofertowy

Remont mostu w ciągu drogi powiatowej 4464S Kaniów - Kaniówek - Dankowice ul.  
Jawiszowicka km 5+236

lp.	opis	jm	ilość	cena jedn.	wartość brutto
1.	rozebranie nawierzchni na moście	m2	40.75		
2.	rozebranie nawierzchni na dojazdach	m2	240.00		
3.	mat.	m3	9.00		
4.	przygotowanie wsporników pod wyk. nowych płyt przejściowych (piaskowanie , wyrównanie nierówności)	m	9.00		
5.	naprawa ubytków przyczółka zaprawa naprawczą niskoskurczową	m3	0.10		
6.	osadzenie kotew ze stali fi 28 w betonie na kleju epoksydowym	szt.	34.00		
7.	zbrojenie płyt przejściowych, stal fi 10-18 mm	kg	643.30		
8.	deskowanie tradycyjne	m2	3.00		
9.	beton niekonstrukcyjny płyty C12/15	m3	5.40		
10.	beton konstrukcyjny płyt przejściowych C25/30	m3	9.00		
11.	izolacja wodoszczelna - papa termozgrzewalna	m2	36		
12.	wykonanie nawierzchni na pomoście z mieszanki min.-bitum.-warstwa wiążąca gr 5 cm	m2	40.75		
13.	wykonanie nawierzchni na pomoście z mieszanki min.-bitum.-warstwa ścieralna gr 4 cm	m2	40.75		
14.	wykonanie nawierzchni na dojazdach z mieszanki min.-bitum.-warstwa wiążąca gr 5 cm	m2	240		
15.	wykonanie nawierzchni na dojazdach z mieszanki min.-bitum.-warstwa ścieralna gr 4 cm	m2	240		
16.	zalanie przestrzeni dylatacyjnych masą trwale plastyczną 5,2m*2	mb	10.4		
17.	naprawa uszkodzonych balustrad	m	32		
18.	zabezpieczenie antykorozyjne balustrad	m	32		
19.	płytami przejściowymi	m3	10		
<b>wartość brutto:</b>					