

Nr sprawy: .....

Załącznik:

## PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ

## BRANŻA DROGOWA

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>D-00.00.00.</b>	<b>WYMAGANIA OGÓLNE - CPV 45000000-7</b>		
2	D-00.00.00.	Organizacja ruchu na czas budowy dla całości inwestycji (Opracowanie i uzgodnienie zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót ) wraz z jego wprowadzeniem i utrzymaniem przez wykonawcę - CPV 45233290-8	kpl.	1
<b>3</b>	<b>D-01.00.00.</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45100000-8</b>		
<b>4</b>	<b>D-01.01.01.</b>	<b>Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych</b>		
5	D-01.01.01.	Geodezyjna obsługa budowy - dla całości inwestycji	km	0,8
6	D-01.01.01.	Inwentaryzacja powykonawcza - dla całości inwestycji	kpl.	1,0
<b>7</b>	<b>D-01.02.04.</b>	<b>Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów (wraz z transportem)</b>		
8	D-01.02.04.	Nawierzchni z trylinki	m <sup>2</sup>	435,0
9	D-01.02.04.	Nawierzchni z płyt betonowych gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	2100,0
10	D-01.02.04.	Krawężniki betonowe wraz z ławą	m	960,0
<b>11</b>	<b>D-02.00.00</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE (wraz z transportem) - CPV 45111200-0</b>		
12	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami wraz z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl. do 1 km	m <sup>3</sup>	3750,0
<b>13</b>	<b>D-03.00.00</b>	<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - CPV 45230000-8</b>		
<b>14</b>	<b>D-03.02.01.</b>	<b>Kanalizacja deszczowa - CPV 45232130-2</b>		
15	D-02.01.01.	Umocnienie (zabezpieczenie) ścian wykopów wraz z rozbiórką (po zakończeniu robót) palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) lub deskowaniami systemowymi w gruntach suchych ; wyk.o szer. 0,9 m i głęb.do 2,3 m; grunt kat. I-IV	m <sup>2</sup>	100,0
16	D-03.02.01.	Kanał z kanalizacyjnych rur kielichowych PVC-U łączonych na wcisk, klasy S (SDR-34, SN-8) Dz 160x4,7 mm	m	180,0
17	D-03.02.01.	Kanał z kanalizacyjnych rur kielichowych PVC-U łączonych na wcisk, klasy S (SDR-34, SN-8) Dz 300x9,2 mm	m	161,0
18	D-03.02.01.	Studzienka rewizyjna z prefabrykowanych kręgów betonowych f1000 mm łączonych na uszczelkę gumową z pierścieniem odciążającym i włazem żeliwnym fi600mm typ ciężki (D400) o wysokości do 3m	szt	13,0
19	D-03.02.01.	Studzienka ściekowa - klasyczny uliczny wpust deszczowy z kręgów betonowych f500 mm	szt	26
20	D-03.02.01.	Próba szczelności kanalizacji	komplet	1
21	D-03.02.01	Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek.	m <sup>3</sup>	95,0
22	D-02.03.01	Zasypanie wykopów materiałem niewysadzinowym o CBR>25. Zasypanie ręczne (20%)	m <sup>3</sup>	25,0
23	D-02.03.01	Zasypanie wykopów materiałem niewysadzinowym o CBR>25. Zasypanie mechaniczne (80%)	m <sup>3</sup>	80,0
<b>24</b>	<b>D-04.00.00</b>	<b>PODBUDOWA - CPV 45233000-9</b>		
<b>25</b>	<b>D-04.01.01.</b>	<b>Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża</b>		
26	D-04.01.01.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	5410,0
<b>27</b>	<b>D-04.02.02</b>	<b>Warstwa separacyjno-wzmacniająca z geosyntetyku</b>		

28	D-04.02.02	Warstwa separacyjno-wzmacniająca z geosiatki 40/40 kN	m <sup>2</sup>	5410,0
<b>29</b>	<b>D-04.03.01.</b>	<b>Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</b>		
30	D-04.03.01.	Oczyszczenie powierzchni z kruszywa	m <sup>2</sup>	5410,0
31	D-04.03.01.	Oczyszczenie powierzchni bitumiczna	m <sup>2</sup>	5410,0
32	D-04.03.01.	Skropienie powierzchni z kruszywa	m <sup>2</sup>	5410,0
33	D-04.03.01.	Skropienie powierzchni bitumiczna	m <sup>2</sup>	5410,0
<b>34</b>	<b>D-04.04.01.</b>	<b>Ulepszone podłoże z kruszywa naturalnego</b>		
35	D-04.04.01.	Warstwa z materiału niewysadzinowego (pospółki) 0/63 gr. 40 cm	m <sup>2</sup>	5410,0
<b>36</b>	<b>D-04.04.02.</b>	<b>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</b>		
37	D-04.04.02.	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości 20cm	m <sup>2</sup>	5410,0
<b>38</b>	<b>D-05.00.00.</b>	<b>NAWIERZCHNIE - CPV 45233220-7</b>		
<b>39</b>	<b>D-05.03.05.</b>	<b>Nawierzchnia z betonu asfaltowego</b>		
40	D-05.03.05.	Warstwa ścieralna BA 0/12,8 o gr. 5cm	m <sup>2</sup>	5410,0
41	D-05.03.05.	Warstwa wiążąca BA 0/20 o gr. 7cm	m <sup>2</sup>	5410,0
<b>42</b>	<b>D-05.03.11</b>	<b>Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno (wraz z transportem)</b>		
43	D-05.03.11.	Frezowanie nawierzchni śr. gr. 7cm	m <sup>2</sup>	995,0
<b>44</b>	<b>D-08.00.00</b>	<b>ELEMENTY ULIC - CPV 45233000-9</b>		
<b>45</b>	<b>D-08.01.01</b>	<b>Krawężniki betonowe</b>		
46	D-08.01.01.	Krawężniki betonowe 15x30 na ławie z oporem z betonu B20	m	1185,0
<b>47</b>	<b>D-09.00.00.</b>	<b>ZIELEŃ DROGOWA - CPV 45112710-5</b>		
48	D-09.01.01.	Trawniki (zielenice i skarpy) o grubości ziemi urodzajnej 10cm	m <sup>2</sup>	230,0
<b>49</b>	<b>D-10.00.00.</b>	<b>INNE ROBOTY - CPV 45230000-8</b>		
<b>50</b>	<b>D-10.12.02.</b>	<b>Regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych</b>		
51	D-10.12.02.	Studzienki kanalizacyjne, z wymianą ostatniego kręgu, montażem pierścieni odciążających oraz zabudową włazu klasy D400	szt.	9,0
52	D-10.12.02.	Wpusty deszczowe, z wymianą ostatniego kręgu, montażem pierścieni odciążających oraz zabudową kraty wlotowej klasy min. C250	szt.	12,0