

ul.Wieżniów Oświęcimia 900m

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>nawierzchnia</b>		
1	KNNR 6 1005/06	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu  powierzchnia 900*5,5	m2	4.950,00
		razem	m2	4.950,00
2	KNNR 6 1005/07	Skropienie nawierzchni asfaltem  powierzchnia 900*5,5	m2	4.950,00
		razem	m2	4.950,00
3	BCD 04.08.01-.0 1	Profilowanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową grysową  str lewa 0,5*0,07*2,75*900*2,5 str prawa 0,5*0,09*2,75*900*2,5	t	216,56
		razem	t	278,44
			t	495,00
4	KNNR 6 1005/07	Skropienie nawierzchni asfaltem  powierzchnia 900*5,5	m2	4.950,00
		razem	m2	4.950,00
5	BCD 05.03.13-.0 2	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mastykowo-grysowej grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm(asfalt modyfikowany)	m2	4.950,00
		<b>Pobocze</b>		
6	BCD 06.01.10-.0 2	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 20 cm, wraz z odwiezieniem	m2	1.420,000
7	KNNR 6 1301/04	Naprawa dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem mater kam (pobocza)  1419*0,15	m3	212,85
		razem	m3	212,85
8	KNR 2-01 0702.2/04	Mechaniczne kopanie rowów , rowy o głębokości do 0,8m i szerokości dna do 0,6m w gruncie kategorii III-IV	m	550,00
9	KNR 4-01 0108/05	Wywiezienie ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii I-II	m3	396,000
10	KNR 4-01 0108/08	Wywiezienie ziemi samochodami samowładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 9)	m3	396,000
11	KNNR 6 1302/04	Czyszczenie przepustów o średnicy 0,6m z namułu o grubości do 50% jego średnicy	m	31,50
12	KNNR 6 0302/04	Przebudowa Nawierzchnia z kostki betonowej wysokości kostki 8cm na podsypce cementowo-piaskowej(wjazdy)	m2	86,80
13	KNR 2-33 0606/01	Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych  (2*1*0,4+2*1,2*0,3)*2	m3	3,04
		razem	m3	3,04

ul.Więźniów Oświęcimia 900m

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		<b>nawierzchnia</b>				
1	KNNR 6 1005/06	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	4.950,00		
2	KNNR 6 1005/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	4.950,00		
3	BCD 04.08.01-.0 1	Profilowanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową grysową	t	495,00		
4	KNNR 6 1005/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	4.950,00		
5	BCD 05.03.13-.0 2	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm(asfalt modyfikowany)	m2	4.950,00		
		<b>Pobocze</b>				
6	BCD 06.01.10-.0 2	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 20 cm, wraz z odwiezieniem	m2	1.420,000		
7	KNNR 6 1301/04	Naprawa dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem mater kam (pobocza)	m3	212,85		
8	KNR 2-01 0702.2/04	Mechaniczne kopanie rowów , rowy o głębokości do 0,8m i szerokości dna do 0,6m w gruncie kategorii III-IV	m	550,00		
9	KNR 4-01 0108/05	Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii I-II	m3	396,000		
10	KNR 4-01 0108/08	Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 9)	m3	396,000		
11	KNNR 6 1302/04	Czyszczenie przepustów o średnicy 0,6m z namułu o grubości do 50% jego średnicy	m	31,50		
12	KNNR 6 0302/04	Przebudowa Nawierzchnia z kostki betonowej wysokości kostki 8cm na podsypce cementowo-piaskowej(wjazdy)	m2	86,80		
13	KNR 2-33 0606/01	Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych	m3	3,04		
		Razem				
		Podatek VAT				
		<b>Ogółem kosztorys</b>				