

Nr sprawy:

Załącznik:

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ

BRANŻA DROGOWA

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
1	D-00.00.00.	WYMAGANIA OGÓLNE - CPV 45000000-7		
2	D-00.00.00.	Organizacja ruchu na czas budowy dla całości inwestycji (Opracowanie i uzgodnienie zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót) wraz z jego wprowadzeniem i utrzymaniem przez wykonawcę - CPV 45233290-8	kpl.	1
3	D-01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45100000-8		
4	D-01.01.01.	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych		
5	D-01.01.01.	Geodezyjna obsługa budowy - dla całości inwestycji	km	0,8
6	D-01.01.01.	Inwentaryzacja powykonawcza - dla całości inwestycji	kpl.	1,0
7	D-01.02.04.	Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów (wraz z transportem)		
8	D-01.02.04.	Nawierzchni z trylinki	m ²	435,0
9	D-01.02.04.	Nawierzchni z płyt betonowych gr. 15 cm	m ²	2100,0
10	D-01.02.04.	Krawężniki betonowe wraz z ławą	m	960,0
11	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE (wraz z transportem) - CPV 45111200-0		
12	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami wraz z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl. do 1 km	m ³	3750,0
13	D-03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - CPV 45230000-8		
14	D-03.02.01.	Kanalizacja deszczowa - CPV 45232130-2		
15	D-02.01.01.	Umocnienie (zabezpieczenie) ścian wykopów wraz z rozbiórką (po zakończeniu robót) palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) lub deskowaniami systemowymi w gruntach suchych ; wyk.o szer. 0,9 m i głęb.do 2,3 m; grunt kat. I-IV	m ²	100,0
16	D-03.02.01.	Kanał z kanalizacyjnych rur kielichowych PVC-U łączonych na wcisk, klasy S (SDR-34, SN-8) Dz 160x4,7 mm	m	180,0
17	D-03.02.01.	Kanał z kanalizacyjnych rur kielichowych PVC-U łączonych na wcisk, klasy S (SDR-34, SN-8) Dz 300x9,2 mm	m	161,0
18	D-03.02.01.	Studzienka rewizyjna z prefabrykowanych kręgów betonowych f1000 mm łączonych na uszczelkę gumową z pierścieniem odciążającym i włazem żeliwnym fi600mm typ ciężki (D400) o wysokości do 3m	szt	13,0
19	D-03.02.01.	Studzienka ściekowa - klasyczny uliczny wpust deszczowy z kręgów betonowych f500 mm	szt	26
20	D-03.02.01.	Próba szczelności kanalizacji	komplet	1
21	D-03.02.01	Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek.	m ³	95,0
22	D-02.03.01	Zasypanie wykopów materiałem niewysadzinowym o CBR>25. Zasypanie ręczne (20%)	m ³	25,0
23	D-02.03.01	Zasypanie wykopów materiałem niewysadzinowym o CBR>25. Zasypanie mechaniczne (80%)	m ³	80,0
24	D-04.00.00	PODBUDOWA - CPV 45233000-9		
25	D-04.01.01.	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
26	D-04.01.01.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	5410,0
27	D-04.02.02	Warstwa separacyjno-wzmacniająca z geosyntetyku		

28	D-04.02.02	Warstwa separacyjno-wzmacniająca z geosiatki 40/40 kN	m ²	5410,0
29	D-04.03.01.	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych		
30	D-04.03.01.	Oczyszczenie powierzchni z kruszywa	m ²	5410,0
31	D-04.03.01.	Oczyszczenie powierzchni bitumiczna	m ²	5410,0
32	D-04.03.01.	Skropienie powierzchni z kruszywa	m ²	5410,0
33	D-04.03.01.	Skropienie powierzchni bitumiczna	m ²	5410,0
34	D-04.04.01.	Ulepszone podłoże z kruszywa naturalnego		
35	D-04.04.01.	Warstwa z materiału niewysadzinowego (pospółki) 0/63 gr. 40 cm	m ²	5410,0
36	D-04.04.02.	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie		
37	D-04.04.02.	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości 20cm	m ²	5410,0
38	D-05.00.00.	NAWIERZCHNIE - CPV 45233220-7		
39	D-05.03.05.	Nawierzchnia z betonu asfaltowego		
40	D-05.03.05.	Warstwa ścieralna BA 0/12,8 o gr. 5cm	m ²	5410,0
41	D-05.03.05.	Warstwa wiążąca BA 0/20 o gr. 7cm	m ²	5410,0
42	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno (wraz z transportem)		
43	D-05.03.11.	Frezowanie nawierzchni śr. gr. 7cm	m ²	995,0
44	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC - CPV 45233000-9		
45	D-08.01.01	Krawężniki betonowe		
46	D-08.01.01.	Krawężniki betonowe 15x30 na ławie z oporem z betonu B20	m	1185,0
47	D-09.00.00.	ZIELEŃ DROGOWA - CPV 45112710-5		
48	D-09.01.01.	Trawniki (zieleńce i skarpy) o grubości ziemi urodzajnej 10cm	m ²	230,0
49	D-10.00.00.	INNE ROBOTY - CPV 45230000-8		
50	D-10.12.01.	Zabezpieczenie rurociągu gazowego		
51	D-10.12.01.	Rury ochronne dwudzielne, Dn 400mm	m	55,0
52	D-10.12.01.	Uszczelnienie końców rur ochronnych, Dn 400mm	szt.	2,0
50	D-10.12.02.	Regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych		
51	D-10.12.02.	Studzienki kanalizacyjne, z wymianą ostatniego kręgu, montażem pierścieni odciążających oraz zabudową włazu klasy D400	szt.	9,0
52	D-10.12.02.	Wpusty deszczowe, z wymianą ostatniego kręgu, montażem pierścieni odciążających oraz zabudową kraty wlotowej klasy min. C250	szt.	12,0