

ul. mostowa 386m

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		<b>0.1. Roboty przygoowawcze</b>				
1	BCD 05.03.11.015	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 3 cm, odwiezienie urobku na odl. do 1 km	m2	2.370,70		
2	KNNR 6 1005/06	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	2.370,70		
		<b>0.2. Roboty nawierzchniowe</b>				
3	BCD 04.08.01-.02	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką grysowo-żwirową dowożoną z odl. 5 km	t	28,000		
4	KNNR 6 1005/07	Skropienie nawierzchni emulsja asfaltową	m2	2.370,70		
5	KNNR 6 0308/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 5cm	m2	2.370,70		
6	KNNR 6 1005/07	Skropienie nawierzchni emulsja asfaltową	m2	2.370,70		
7	KNNR 6 0309/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	2.370,70		
		<b>0.3. Pobocza</b>				
8	KNNR 6 1301/06	scinanie mechaniczne poboczy ośredniej grubości ścinania 15cm z odwozem i utylizacją	m2	526,50		
9	KNNR 6 1301/07	uzupełnienie ręczne poboczy ośredniej grubości 10cm po zawałowaniu (materiał z frezowania)	m2	526,50		
		<b>0.4. Rowy</b>				
10	KNNR 6 1302/02	Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu grubości 20cm z odwozem i utylizacją	m	706,00		
		<b>0.5. Wjazdy</b>				
11	BCA 08-10-85	Przebrukowa wjazdów do posesji z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej(kostka z odzysku)	m2	30,00		
12	BCD 08.01.01-.23	Przełożenie krawężników betonowych trapezowych o wymiarach 15x21x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 (B-15) (krawężnik z odzysku)	m	12,000		
13	BCD 05.02.01-.23	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	275,000		
14	BCD 06.04.02-.02	Oczyszczenie przepustów rurowych o średnicy 50 cm z namułu, grubość namułu do 50% jego średnicy	m	71,000		
		Razem				
		Podatek VAT				
		<b>Ogółem kosztorys</b>				