

KOSZTORYS OFERTOWY							
Przebudowa drogi powiatowej 4444S ul. Bestwińska w Czechowicach - Dziedzicach wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową 4116S ul. Legionów Etap I							
L.p.	Podstawa	Nr poz. cen.	Opis i wyliczenia	J.m.	Ilość jednostek	Cena jedn. zł*)	Wartość zł*)
SST CPV	01.00.00.00 45111000-8		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne				
	01.01.01		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				
1	01.01.01	12	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie pagórkowatym	km	0,4		
	01.02.01		Usunięcie drzew lub krzaków				
2	01.02.01	11	Karczowanie drzew i pni o średnicy 10-35 cm	szt.	3		
3	01.02.01	12	Karczowanie drzew i pni o średnicy 36-55 cm	szt.	5		
4	01.02.01	13	Karczowanie drzew i pni o średnicy ponad 55 cm	szt.	33		
	01.02.02		Zdjęcie warstwy humusu lub darniny				
5	01.02.02	11	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej gr. w-wy 10cm	m2	1097		
	01.02.04		Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów				
6	01.02.04	22	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych - gr 10 cm	m2	600		
7	01.02.04	28	Rozebranie chodników z płyt betonowych (chodnikowych)	m2	157		
8	01.02.04	41	Rozebranie krawężników betonowych	m	499		
9	01.02.04	44	Rozebranie obrzeży betonowych	m	352		
10	01.02.04	51	Rozebranie ogrodzeń z siatki	m	57		
	01.02.04	62	Rozebranie barier ochronnych stalowych	m	14		
11	01.02.04	77	Rozebranie kanałów z rur betonowych	m	40		
12	01.02.04	81	Rozebranie słupków (masztów) do znaków drogowych	szt	6		
13	01.02.04	83	Zdjęcie tarcz (tablic) znaków drogowych	szt	7		
	05.03.11		Recykling (remixing)				
14	05.03.11	32	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: śr. gr. w-wy 2 cm	m2	1683		
15	05.03.11	35	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: śr. gr. w-wy 4 cm	m2	266		
	Razem ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
SST CPV	02.00.00 45112000-5		ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie usuwania gleby				
	02.01.01		Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.				
16	02.01.01	14	Wykonanie wykopów mechanicznie z transportem urobku na odkład w gr. kat. I-V	m3	1061		
	02.03.01		Wykonanie nasypów				
17	02.03.01	14	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI z pozyskaniem i transportem gruntu na odl. do 1 km	m3	562		
	Razem ROBOTY ZIEMNE						
SST CPV	04.00.00 45233000-9		PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
	04.02.02		Warstwa geowłókniny				
18	04.02.02	31	Warstwa geowłókniny w podłożu nasypu	m2	3000		
	04.04.01		Podbudowa z kruszywa naturalnego, warstwa dolna z dodatkiem min 30% ziaren łamanych				
19	04.04.01	33	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, w-wa dolna gr. w-wy 26-30 cm z dodatkiem min 30% ziaren łamanych	m2	1266		
	04.04.02		Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie				
20	04.04.02	12	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa dolna, gr. w-wy 20 cm	m2	1188		

Przebudowa drogi powiatowej 4444S ul. Bestwińska w Czechowicach - Dziedzicach wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową 4116S ul. Legionów Etap I							
L.p.	Podstawa	Nr poz. cen.	Opis i wyczerpanie	J.m.	Ilość jednostek	Cena jedn. zł*)	Wartość zł*)
21	04.04.02	23	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa górna, gr. w-wy 15 cm	m2	1339		
22	04.04.02	25	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa górna, gr. w-wy 25 cm	m2	81		
23	04.04.02	26	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa górna, gr. w-wy ponad 25 cm	m2	1265		
	04.05.01		Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem				
24	04.05.01	33	Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem, gr. w-wy 25 cm	m2	160		
	04.06.01		Podbudowa z chudego betonu				
25	04.06.01	11	Wykonanie podbudowy z chudego betonu, gr. w-wy 10 cm	m2	45		
26	04.06.01	13	Wykonanie podbudowy z chudego betonu, gr. w-wy do 15 cm	m2	116		
	04.07.01		Podbudowa z betonu asfaltowego				
27	04.07.01	18	Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego gr. w-wy 8 cm	m2	919		
28	04.07.01	18	Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego gr. w-wy 20 cm	m2	140		
	Razem PODBUDOWY						
SST CPV	05.00.00 45233000-9		NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
	05.03.01		Nawierzchnia kostkowa				
29	05.03.01	11	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej wysokości 14 cm	m2	140		
	05.03.05		Nawierzchnie z betonu asfaltowego				
30	05.03.05	13	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa wiążąca, wzmacniająca gr. w-wy 4 cm	m2	248		
31	05.03.05	14	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa wiążąca, wzmacniająca gr. w-wy 5 cm	m2	1709		
32	05.03.05	16	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa wiążąca, wzmacniająca gr. w-wy 6 cm	m2	301		
33	05.03.05	18	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wyrównawcza	t	328		
34	05.03.05	18	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa wyrównawcza gr. w-wy 8 cm	m2	223		
35	05.03.05	26	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna, gr. w-wy 4cm	m2	3177		
	05.03.26		Geokompozyt				
36	05.03.26	12	Ułożenie geosiatki szklanej powleczonej asfaltem	m2	53		
37		12	Ułożenie siatki stalowej + Slurry Seal grubości 1cm	m2	1709		
	Razem NAWIERZCHNIE						
SST CPV	06.00.00 45233000-9		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
	06.01.01		Umocnienie skarp, rowów i ścieków				
38	06.01.01	22	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm	m2	446		
	06.03.01		Ścinanie i uzupełnianie poboczy				
39	06.03.01	35	Nawierzchnia z wysiewek kamiennych gr 20cm	m2	53		
	Razem ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
SST CPV	07.00.00 45233000-9		OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
	07.01.01		Oznakowanie poziome				
40	07.01.01	11	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbami) - linie ciągłe	m2	76		
41	07.01.01	12	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbami) - linie przerywane	m2	9		
42	07.01.01	57	Oznakowanie poziome jezdni mat. grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne) - linie na skrzyżowaniach i przejściach	m2	86		
	07.02.01		Oznakowanie pionowe				
43	07.02.01	41	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych	szt.	30		
44	07.02.01	44	Przymocowanie tarcz znaków drogowych do słupków - typ A (folia odbłaskowa I generacji)	szt.	2		

Przebudowa drogi powiatowej 4444S ul. Bestwińska w Czechowicach - Dziedzicach wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową 4116S ul. Legionów Etap I							
L.p.	Podstawa	Nr poz. cen.	Opis i wyczerpanie	J.m.	Ilość jednostek	Cena jedn. zł*)	Wartość zł*)
45	07.02.01	44	Przymocowanie tarcz znaków drogowych do słupków - typ A (folia odbłaskowa II generacji)	szt.	6		
46	07.02.01	44	Przymocowanie tarcz znaków drogowych do słupków - typ C (folia odbłaskowa I generacji)	szt.	6		
47	07.02.01	44	Przymocowanie tarcz znaków drogowych do słupków - typ D (folia odbłaskowa I generacji)	szt.	5		
48	07.02.01	44	Przymocowanie tarcz znaków drogowych do słupków - typ D (folia odbłaskowa II generacji)	szt.	7		
49	07.02.01	44	Przymocowanie tarcz znaków drogowych do słupków - typ E (folia odbłaskowa I generacji)	szt.	6		
50	07.02.01	44	Przymocowanie tarcz znaków drogowych do słupków - typ G (folia odbłaskowa I generacji)	szt.	3		
51	07.02.02	55	Ustawienie pylonów przeszkodowych	szt.	3		
52	07.05.01	12	Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych	m	14		
	07.06.01		Ustawienie ogrodzenia z siatki metalowej				
53	07.06.01	11	Ustawienie ogrodzenia z siatki metalowej W tym 12mb ogrodzenia ustawionego na murku żelbetowym o wymiarach 12x1,80x0,24m	m	54		
Razem OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU							
SST CPV	08.00.00 45233000-9		ELEMENTY ULIC Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
	08.01.01		Krawężniki betonowe				
54	08.01.01	11	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm na ławie betonowej	m	834		
55	08.01.01	15	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x25cm na ławie betonowej	m	39		
56	08.01.01	13	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 12x25 cm na ławie betonowej	m	34		
	08.01.02		Krawężniki kamienne				
57	08.01.02	11	Ustawienie krawężników kamiennych ulicznych o wys. 30 cm x szer. 20 cm	m	140		
58	08.02.02	31	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o gr. 6cm kostka szara	m2	1455		
59	08.02.02	32	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o gr. 8cm kostka czerwona	m2	81		
	08.03.01		Obrzeża betonowe				
60	08.03.01	12	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm	m	770		
61	08.05.01	22	Ułożenie ścieku z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej	m	273		
Razem ELEMENTY ULIC							
SST CPV	09.00.00.00 45233000-9		ZIELEŃ DROGOWA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
	09.01.01		Zieleń drogowa (trawniki, drzewa lub krzewy, kwietniki)				
62	09.01.01	12	Wykonanie trawników darniowych	m2	483,1		
	09.01.01	20	Drzewa lub krzewy				
63	09.01.01	21	Sadzenie drzew	szt.	30		
64	09.01.01	22	Sadzenie krzewów	szt.	50		
Razem ZIELEŃ DROGOWA							
SST CPV	10.00.00.00. 45233000-9		INNE ROBOTY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
	10.09.01		Rury ochronne				
65	10.09.01	12	Zabezpieczenie infrastruktury rurami ochronnymi	m	20		
Razem INNE ROBOTY							
Wartość robót NETTO							
VAT							
Wartość robót BRUTTO							
*) Ceny jednostkowe i wartości robót należy podawać w złotych z dokładnością do jednego grosza.							

Cena ofertowa słownie brutto

.....

.....

(miejscowość, data)

(upoważniony
przedstawiciel)