



PRACOWNIA PROJEKTOWO - USŁUGOWA " RONDO "

mgr inż. Bogdan Markowski
ul. T. Boya Żeleńskiego 108
40-750 Katowice

tel. 032 353-20-37
kom. 0-501-79-78-82
faks 032 353 20 41
e-mail : bmarkowski@wp.pl

KOSZTORYS OFERTOWY DO PROJEKTU NR 16/2010/F CPV : 45000000-7

TYTUŁ OPRACOWANIA :

P.B.W. budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4431S Zabrzeg – Ligota,
ul. Miliardowicka – od dworca PKP do domu kultury.
Część drogowa – etap 1b (część 1) – tylko roboty konieczne.
od studni S 33 do studni S25”O”.

ZAMAWIAJĄCY:

Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku - Białej.

NR UMOWY:

16/2010

PRZEDMIAROWAŁ :

Przemysław Izydorczyk

mgr inż. Bogdan MARKOWSKI
Nr Up. 873/93
Wydane przez Urząd Wojewódzki Katowice
§19 ust. 1 pkt. 3 litery B
do projektowania oraz kierowania robotami

SPRAWDZIŁ :

mgr inż. Bogdan Markowski

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

Element, asortyment, rodzaj robot, pozycja przedmiarowa podstawy nakladow	Jedn.	Krot.	Ilosc	Wartosc jednostkowa	Wartosc netto
1 ETAP I b - od studni S 33 do studni S25*0" (tylko roboty konieczne)					
1.1 Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne Roboty rozbiorkowe					
1.1.1 Nr STWiOR: D-01.02.04 KNR 231/811/1 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych, z wypełnieniem spoin piaskiem, grubosc płyt 12 cm	m2		~25,000		
1.1.2 Nr STWiOR: D-01.02.04 KNR 231/803/3 Rozebranie nawierzchni wjazdow z mieszanek mineralno- bitumicznych, mechanicznie, grubosc nawierzchni 3 cm	m2		~48,000		
1.1.3 KNR 231/803/4 Rozebranie nawierzchni wjazdow z mieszanek mineralno- bitumicznych, mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1 cm.Naklad na dalsze 12 cm.	m2	12,0	~48,000		
1.1.4 Nr STWiOR: D-01.02.04 KNR 231/802/5 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego, grubosc podbudowy 15 cm	m2		~73,000		
1.1.5 Nr STWiOR: D - 03.01.01 KNR 231/816/1 Rozebranie przepustow rurowych, rury betonowe Fi 40 cm	m		~42,000		
1.1.6 Nr STWiOR: D-01.02.04 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu z frezowania, gruzu betonowego i kamiennego na odleglosc do 1 km (docelowo 5 km)	m3		~27,90		
1.1.7 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1 km.Naklad na dalsze 4 km.Utylizacja.	m3	4,00	~27,900		

Element, asortyment, rodzaj robot, pozycja przedmiarowa podstawy nakladow	Jedn.	Krot.	Ilosc	Wartosc jednostkowa	Wartosc netto
1.2 Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne Roboty ziemne .					
1.2.1 Nr STWiOR: D - 02.00.00 KNR 201/301/2 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1 km, kategoria gruntu III	m3		~25,000		
1.2.2 Nr STWiOR: D - 02.00.00 KNR 201/236/2 Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV	m3		~25,000		
1.2.3 Nr STWiOR: D - 02.00.00 KNR 201/317/2 (1) Wykonanie przekopow kontrolnych.	m3		~7,200		
1.2.4 Nr STWiOR: D - 02.00.00 KNR 201/320/2 (1) Reczne zasypywanie przekopow kontrolnych	m3		~7,200		
1.3 Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog Nawierzchnie wjazdow do posesji.					
1.3.1 Nr STWiOR: D-04.01.01 KNR 231/103/4 Profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I- IV	m2		~73,000		
1.3.2 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci. Naklad na 5 cm.	m2	5,00	~73,000		
1.3.3 Nr STWiOR: D - 04.04.04 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubosc warstwy po zageszczeniu 15 cm	m2		~73,000		
1.3.4 Nr STWiOR: D - 04.04.04 KNR 231/114/4 Nawierzchnia wjazdow z kruszywa, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 12 cm grubosci (Pozycja analogiczna).	m2	12,0	~73,000		

Element, asortyment, rodzaj robot, pozycja przedmiarowa podstawy nakladow	Jedn.	Krot.	Ilosc	Wartosc jednostkowa	Wartosc netto
1.3.5 Nr STWiOR: D - 04.04.04					
KNR 231/114/3					
Nawierzchnia wjazdow z kruszywa, warstwa gorna, grubosc warstwy po zagęszczeniu 8 cm. (Pozycja analogiczna).	m2		~73,000		