

*Remont nawierzchni, w ramach usuwania szkód powodziowych w 2010r,
ul. Szkolnej P4484S w Pisarzowicach
od skrzyżowania z ul. Bielską do skrzyżowania z ul. Krakowską.*

Tabela elementów rozliczeniowych

BRANŻA DROGOWA

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
	D-01.00.00	Roboty przygotowawcze	x	x	x	x
1.		Wycinka krzewów	m ²	250		
2.		Organizacja ruchu na czas budowy (wprowadzenie i utrzymanie na czas remontu)	kpl	1		
	D-01.01.01.	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	x	x	x	x
3.		Geodezyjna obsługa budowy	kpl	1		
	D-01.02.04	Rozbiórka elementów dróg i ulic	x	x	x	x
4.		Frezowanie warstwy ścieralnej śr. gr. 4cm	m ²	470		
5.		Frezowanie warstwy ścieralnej śr. gr. 5cm	m ²	85		
	D-03.01.01	Przepusty pod koroną drogi	x	x	x	x
6.		Wykonanie przepustu z rur Vipro Ø50cm w obsypce piaskowej gr min 15cm	m	10		
7.		Wykonanie ścianek czołowych z betonu cementowego C16/20	m ³	4		
	D-03.01.03 BCD 06.04.02	Czyszczenie urządzeń odwadniających	x	x	x	x
8.		Oczyszczenie przepustów rurowych o średnicy 40 cm z namułu, grubość namułu do 70% jego średnicy	m	150		
	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	x	x	x	x
9.		Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych	m ²	5760		
10.		Skropienie warstw bitumicznych	m ²	5760		
	D-04.04.04	Podbudowa z tłucznia kamiennego	x	x	x	x
11.		Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr 25cm	m ²	10		

	D-05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego	x	x	x	x
12.		Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 o gr. 5 cm	m ²	5760		
13.		Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/12,8 o gr. 6 cm	m ²	10		
		Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego	x	x	x	x
14.		Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego śr. gr. 4cm # 0/8,3mm	m ²	5760		
	D-06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy	x	x	x	x
15.		Odtworzenie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr 10 cm	m ³	210		
16.		Umocnienie poboczy korą asfaltową gr 2cm	m ³	40		
	D-06.04.01	ROWY (W przypadku robót remontowych i utrzymaniowych)	x	x	x	x
17.		Czyszczenie i odtworzenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu z odwozem i utylizacją	m	800		
	D-08.05.01	Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych	x	x	x	x
18.		Wykonanie ścieku prefabrykowanego na ławie betonowej	m	235		
	D-10.07.01	Zjazdy	x	x	x	x
19.		Odtworzenie nawierzchni zjazdów z kruszywa łamanego	m ²	680		
20.		Odtworzenie nawierzchni zjazdów z betonowych płyt ażurowych	m ²	20		
		Roboty dodatkowe	x	x	x	x
21.		Czyszczenie chemiczne i mechaniczne chodnika na obiekcie mostowym	m ²	40		
		Ogółem - cena netto				

Słownie:.....
.....