

PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DROG POWIATOWYCH NR444S I 4489S W DANKOWICACH B.E ETAP II

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	KNNR 5 1001/01 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych S-100/6 z fundamentem	szt	3,000		
2	KNNR 5 1002/01 Montaż wysięgników rurowych mocowanych na słupie o masie do 15kg	szt	3,000		
3	KNNR 5 1003/04 Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 12m	kpl	3,000		
4	KNNR 5 1004/02 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt	3,000		
5	KNNR 5 0724/04 Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nawodnionym (mokrym) kategorii III-IV	m3	2,500		
6	KNNR 5 0722/04 Przewierthy ręczne pod obiektami dla rury z PCW o średnicy do 150mm	m	16,000		
7	KNNR 5 0701/03 Kopanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kategorii IV	m3	100,320		
8	KNNR 5 0702/03 Zasypywanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kategorii IV	m3	100,320		
9	KNNR 5 0705/01 Ułożenie rur osłonowych DVK110	m	10,000		
10	KNNR 5 0706/02 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6m (Krotność= 2)	m	209,000		
11	KNNR 5 0707.1/01 Ręczne układanie kabli YAKY 4x35mm2 w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną	m	225,000		
12	KNNR 5 0726/10 Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - zarobienie końca kabla 4-żyłowego o przekroju 35mm2	szt	7,000		
13	KNNR 5 1203/05 Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów pojedynczych o przekroju 35mm2	szt	28,000		
14	KNNR 5 0605/03 Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0,60m w gruncie kategorii IV	m	225,000		
15	KNNR 5 1301/02 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia 3-fazowego	pomiar	1,000		
16	KNNR 5 1302/03 Badanie linii kablowej niskiego napięcia - dla kabla 4 żyłowego	odcinek	3,000		
17	KNNR 5 1304/01 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub robocznego - pierwszy pomiar	szt	3,000		
	Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				