

PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DRÓG POWIATOWYCH NR 4444SI4489S W DANKOWICACH

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Krot.	Cena	Wartość
1	KNR 5-01 0614/19	Przekładanie kabla doziemnego w rowie kablowym, grunt kat. V-VI, í:do 30mm -pierwszy	m	15,000			
2	KNNR 5 0701/03	Kopanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kategorii IV	m3	33,600			
3	KNNR 5 0702/03	Zasypywanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kategorii IV	m3	33,600			
4	KNNR 5 0705/01	Ułożenie rur osłonowych A160PS	m	70,000			
5	KNNR 5 0706/02	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6m (Krotność= 2)	m	70,000	2		
		Razem					
		Podatek VAT					
		Ogółem kosztorys					