

KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DRÓG POWIATOWYCH NR 4444SI4489S W DANKOWICACH B.EL. ETAP I

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Krot.	Cena	Wartość
		1 Przebudowa istniejącej linii nn					
1	KNNR 5 0903/01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych - słupy pojedyncze do 10,5m	słup	5,000			
2	KNNR 5 0905/07	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn4x95+2x35	km	0,260			
3	KNNR 5 0905/03	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn4x95mm2	km	0,045			
4	KNNR 5 0906/03	Montaż w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych ogranicznika przepięć	szt	3,000			
5	KNNR 5 1002/02	Montaż wysięgników rurowych dwuramiennych mocowanych na słupie	szt	2,000			
6	KNNR 5 1004/02	Montaż opraw SGP340 150W na wysięgniku	szt	4,000			
7	KNNR 5 1003/02	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w wysięgniki	kpl	4,000			
8	KNNR 5 0907/03	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kategorii IV	m	10,000			
9	KNNR 5 1301/01	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1-fazowego	pomiar	2,000			
10	KNNR 5 1302/03	Badanie linii kablowej niskiego napięcia - dla kabla 4 żyłowego	odcinek	2,000			
11	KNNR 5 1304/01	Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar	szt	2,000			
		2 Robory demontażowe					
12	KNNR 9 0901/08	Demontaż słupa pojedynczego z ustojami	szt	3,000			
13	KNNR 9 0903/05	Demontaż linii o przekroju przewodów do 95mm2 do ponownego montażu	km	0,245			
14	KNNR 9 1002/06	Demontaż wysięgnika na słupie	szt	3,000			
15	KNNR 9 1005/03	Demontaż oprawy oświetleniowej zainstalowanej na wysięgniku słupa	kpl	3,000			
		Razem					
		Podatek VAT					
		Ogółem kosztorys					