

PRZEBUDOWA SKRZOWANIA DROG POWIATOWYCH NR 4444S I 4489S W DANKOWICACH BT ETAP I

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		1 Przebudowa sieci rozdzielczej i instalacyjnej				
1	KNR 5-01 0701/08	Montaż i ustawienie słupów kablowych drewnianych pojed.(ze szczudłem żelbet.,belkami ustojowymi i podpora odporowa w szczudle żelbet.i belka ustojowa)o dług. 7m,grunt kat.V-VI	szt	2,000		
2	KNR 5-01 0615/05	Zawieszenie kabla napowietrznego samonośnego XzTKMXpwn 15x4x0,5	m	100,000		
3	KNR 5-01 0615/05	Zawieszenie kabla napowietrznego samonośnego XzTKMXpwn 5x4x0,5	m	125,000		
4	KNR 5-01 0615/05	Zawieszenie kabla napowietrznego samonośnego XzTKMXpwn 3x2x0,5	m	85,000		
5	KNR 5-01 0713/01	Montaż skrzynek kablowych GT20 na słupach kablowych drewnianych pojedynczych	szt	2,000		
6	KNR 5-01 1310/03	Pomiary końcowe prądem stałym kabla 30-parowego	odcinek	1,000		
7	KNR 5-01 1310/01	Pomiary końcowe prądem stałym kabla 10-parowego	odcinek	2,000		
8	KNR 5-01 1311/03	Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości kabla 30-parowego	odcinek	1,000		
9	KNR 5-01 1311/01	Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości kabla 10-parowego	odcinek	2,000		
10	KNR 5-01 1312/03	Pomiar tłumienności zbliżno- i zdalnoprzemnikowej przy jednej częstotliwości kabla 30-parowego	odcinek	1,000		
11	KNR 5-01 1312/01	Pomiar tłumienności zbliżno- i zdalnoprzemnikowej przy jednej częstotliwości kabla 10-parowego	odcinek	2,000		
		2 Demontaże				
12	KNR 5-01 0615/05	ANALOGIA - demontaż kabla napowietrznego samonośnego XTKMXn f:15mm	m	310,000		
13	KNR 5-01 0701/08	ANALOGIA - demontaż słupów kablowych drewnianych pojed	szt	2,000		
		Razem				
		Podatek VAT				
		Ogółem kosztorys				