

PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DROG POWIATOWYCH NR444S I 4489S W DANKOWICACH B.E ETAP II

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNNR 5 1001/01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych S-100/6 z fundamentem	szt	3,000
2	KNNR 5 1002/01	Montaż wysięgników rurowych mocowanych na słupie o masie do 15kg	szt	3,000
3	KNNR 5 1003/04	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 12m	kpl	3,000
4	KNNR 5 1004/02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt	3,000
5	KNNR 5 0724/04	Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nawodnionym (mokrym) kategorii III-IV	m3	2,500
6	KNNR 5 0722/04	Przewierty ręczne pod obiektami dla rury z PCW o średnicy do 150mm	m	16,000
7	KNNR 5 0701/03	Kopanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kategorii IV	m3	100,320
8	KNNR 5 0702/03	Zasypywanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kategorii IV	m3	100,320
9	KNNR 5 0705/01	Ułożenie rur osłonowych DVK110	m	10,000
10	KNNR 5 0706/02	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6m (Krotność= 2)	m	209,000
11	KNNR 5 0707.1/01	Ręczne układanie kabli YAKY 4x35mm2 w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną	m	225,000
12	KNNR 5 0726/10	Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - zarobienie końca kabla 4-żyłowego o przekroju 35mm2	szt	7,000
13	KNNR 5 1203/05	Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów pojedynczych o przekroju 35mm2	szt	28,000
14	KNNR 5 0605/03	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0,60m w gruncie kategorii IV	m	225,000
15	KNNR 5 1301/02	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia 3-fazowego	pomiar	1,000
16	KNNR 5 1302/03	Badanie linii kablowej niskiego napięcia - dla kabla 4 żyłowego	odcinek	3,000
17	KNNR 5 1304/01	Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar	szt	3,000