

PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DRÓG POWIATOWYCH NR 4444SI4489S W DANKOWICACH

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|---------------------|---|----|--------|
| | | <i>Przebudowa sieci teletechnicznych etap II</i> | | |
| 1 | KNR 5-01 0614/19 | Przekładanie kabla doziemnego w rowie kablowym, grunt kat. V-VI, f:do 30mm -pierwszy | m | 15,000 |
| 2 | KNNR 5 0701/03 | Kopanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kategorii IV | m3 | 33,600 |
| 3 | KNNR 5 0702/03 | Zasypywanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kategorii IV | m3 | 33,600 |
| 4 | KNNR 5 0705/01 | Ułożenie rur osłonowych A160PS | m | 70,000 |
| 5 | KNNR 5 0706/02 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6m (Krotność= 2) | m | 70,000 |