

Górnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 032 373 50 00, fax 032 271 78 01

Rejon Gazowniczy w Bielski-Białej
43-300 Bielsko-Biała ul. Gazownicza 14
tel. (033) 812 30 48
fax (033) 813 76 25
Nasz znak: PB/DT-196-502-1/09

DROCAD Sp. z o.o.
43-100 Tychy
ul. Fabryczna 45

Bielsko-Biała, 11.05. 2009 r.


Dot.: przebudowy sieci gazowej niskiego ciśnienia w Dankowicach przy ul. Ówsięckiej

Projekt uzgadniamy pozytywnie przy zachowaniu następujących warunków:

1. Gazociąg należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami tj.:
 - Rozp. Min. Gosp. Dz. U. 97 z dnia 30 lipca 2001 r. poz. 1055 (w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe).
 - PN-91/M-34501. Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi. Wymagania.
 - ZN-G-3150:1996 „Gazociągi. Rury polietylenowe”.
 - ZN-G-3001 „Oznakowanie trasy gazociągu” oraz ZN-G – 3002 „Taśmy ostrzegawcze i lokalizacyjne”.
2. Przebudowę należy wykonać na koszt i staraniem inwestora.
3. Przebudowę gazociągu stalowego DN 150 [mm] należy wykonać za pomocą rury przewodowej PE 100 SDR 11 DZ 180 [mm].
4. W celu zapewnienia ciągłości elektrycznej gazociągów stalowych wzdłuż projektowanego gazociągu z PE należy ułożyć przewód bocznikowy YKY 1x 35 [mm²] którego końce należy przytwierdzić na stałe do gazociągu stalowego poprzez lutowanie. Miejsca połączeń należy odpowiednio zaizolować.
5. Wykonana przebudowa nie zostanie przejęta na nasz majątek dowodami PT, gdyż zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, koszty przebudowy powiększają wartość inwestycji, dla której roboty te były wykonane.
6. Roboty montażowe należy zlecić firmie instalacyjnej uprawnionej do budowy gazociągów oraz będącej w rejestrze wykonawców sieci gazowych O. ZG w Zabrze.
7. Przed przystąpieniem do robót w sąsiedztwie naszych urządzeń należy bezwzględnie powiadomić Rozdzielnię Gazu w Bielsku-Kętach o terminie ich rozpoczęcia podając nazwisko i imię kierownika budowy.
8. Przed zasypaniem odkrytego gazociągu należy uzyskać od naszego przedstawiciela wpis do dziennika budowy odnośnie jego stanu technicznego oraz zabezpieczenia.
9. Włączenie do czynnej sieci gazowej należy zlecić Rozdzielni Gazu w Kętach po odbiorze technicznym i sporządzeniu dokumentacji powykonawczej (wtórnik mapy zasadniczej z nakładką „U”) z wykazem współrzędnych x, y, z, w formie elektronicznej wykonanej przez uprawnionego geodetę (zgodnie z obowiązującymi w O. ZG w Zabrze wewnętrznymi procedurami) oraz przygotowaniu robót ziemnych w miejscu włączenia.
10. Wszelkie prace związane z w/w zakresem rzeczowym należy prowadzić pod nadzorem Rozdzielni Gazu w Kętach.

Kopia:
PB/DT

Z poważaniem

Rejon Gazowniczy w Bielsku-Białej

Jan Bondarczuk

Górnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. Szczęście Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 032 373 50 00, fax 032 271 78 01

Rozdzielnia Gazu w Kętach
ul. Krakowska 27, 32-650 Kęty
tel. (33) 845 03 90
fax (33) 845 03 98

DROCAD Sp. z o. o.
ul. Fabryczna 45
43-100 Tychy

Wasz znak:

Nasz znak: B5-440-92/1/09

Kęty, 17.02.2009r

dot: warunków technicznych budowy sieci gazowej, uzgodnienia przebudowy
drogi, chodników oraz odwodnienia ulicy w Dankowicach.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jw. informujemy że wyrażamy zgodę na
budowę nowego odcinka sieci gazowej, (istniejący gazociąg \varnothing 80 n/pr stal \varnothing 200
koliduje z planowaną budową ronda) przy zachowaniu następujących warunków:

1. Gazociąg wykonać z rur PE 100 SDR11 \varnothing 110 PE mm.
2. Trasę przebudowywanego gazociągu należy tak zaprojektować aby znalazła się ona poza projektowanym rondem (trasę poprowadzić w chodniku).
3. Budowę gazociągu wykonać na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej wykonanej zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami uzgodnionej z Rejonem Gazowniczym Bielsko Biala.
4. Zlecić inwentaryzację jednostce wykonawstwa geodezyjnego.
5. Kolidujący odcinek gazociągu zostanie wyłączony z eksploatacji przez Górnośląską Spółkę Gazownictwa – Rozdzielnię Gazu w Kętach.
6. Całość prac związanych z budową gazociągu gazu na koszt i staraniem inwestora.
7. Miejsca skrzyżowania projektowanej **kanalizacji deszczowej** z istniejącymi gazociągami należy wykonać zgodnie z PN-91/M-34501.
8. Wykopy w pobliżu naszych urządzeń prowadzić ręcznie, a w wypadku ich odkrycia fakt ten zgłosić w Rozdzielni Gazu Kęty celem dokonania oględzin oraz ustalenia prac związanych z zabezpieczeniem jego stanu technicznego.
9. Wykonana budowa nie zostanie przejęta na nasz majątek dowodami PT, gdyż zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, koszty przebudowy powiększają wartość inwestycji, dla której roboty te były wykonane.


Uwaga!

Uszkodzenia naszej sieci wynikłe na skutek prowadzonych robót usunięte będą na koszt wykonawcy tych robót.

K/o

B5

Rozdzielnia Gazu w Kętach
Kierownik
Józef Łysch



DROCAD Sp. z o. o.
ul. Fabryczna 45
43-100 Tychy

Kety. 17.03.2009r

Dotyczy: uzgodnienia B5-440-92/1/09 z dnia 17.02.2009r.

Rozdzielnia Gazu Kęty informuje:

Rozdzielnia Gazu Kęty informuje
W uzgodnieniu B5-440-92/1/09 z dnia 17.02.2009r. błędnie wpisano średnicę
istniejącego gazociągu n/pr jest Ø80 stal, winno być Ø200 stal.

W związku z powyższymi zmienia się treść uzgodnienia w pkt. 1 który otrzymuje brzmienie:

- gazociąg wykonać z rury PE 100 SDR11 Ø 250.
Pozostałe warunki uzgodnienia pozostają bez zmian.

K/O
RGK

Rozdziałnia Gęru w Karach
 Kierownik
 Józef Łyson

Секрет

Генеральный Секретарь Коммунистической партии СССР тов. Н. С. Хрущев

(10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10)

Ваше письмо от 19.08.67