

Przedmiar

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Roboty przygotowawcze			
1.1 Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi·36-45·cm	32		szt
1.2 Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi·66-75·cm	16		szt
1.3 Mechaniczne karczowanie pni, Fi·36-45·cm	32		szt
1.4 Mechaniczne karczowanie pni, Fi·66-75·cm	16		szt
1.5 Ręczne ścinanie i karczowanie, zagajniki średniej gęstości	0,3		ha
1.6 Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos z wywiezieniem	3 000		m2
1.7 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15·cm	144		m3
1.8 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, załadunek koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę	144		m3
2 Odbudowa żłobu w km 0+000 - 0+365			
2.1 Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, wysokość 3,0-10,0·m, grunt kategorii III-IV, spycharka 74·kW (100·KM)	288		m3
2.2 Wykonanie podsypek, grubość 5·cm, wykonanie z brzegu, żwir	576		m2
2.3 Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, średniego, na skarpach o wysokości do 4·m o powierzchniach sferycznych, bruk grubości 30·cm, wykonanie z brzegu	576		m2
2.4 Umocnienia skarp i dna wykonywane z ładu, betonowe	172,8		m3
2.5 Czyszczenie strumieniowo-ściernw żłobu	1 614		m2
2.6 Wykonanie spoinowania bruków, bruk grubości 30·cm, wykonanie z brzegu	1 614		m2
3 Odbudowa odcinka potoku w km 0+365-0+615			
3.1 Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,60·m3, grunt kategorii IV	1 607		m3
3.2 Budowle żelbetowe o objętości 1,01-10,0·m3	10		m3
3.3 Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wyładunek ręczny, narzut nadwodny z kamienia ciężkiego lub średniego	75		m3
3.4 Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez wyprawy, kosz o wymiarach 5,0x1,5x0,5·m	875		m3
3.5 Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,60·m3, grunt kategorii IV	758		m3
4 Odbudowa odcinka potoku w km 0+620-0+733			
4.1 Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,60·m3, grunt kategorii IV	803		m3
4.2 Budowle żelbetowe o objętości 1,01-10,0·m3	6		m3
4.3 Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wyładunek ręczny, narzut nadwodny z kamienia ciężkiego lub średniego	45		m3
4.4 Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez wyprawy, kosz o wymiarach 5,0x1,5x0,5·m	396		m3
4.5 Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,60·m3, grunt kategorii IV	346		m3