

Drenaż płyty boiska - Moje boisko Orlik 2012 przy Liceum Ogólnokształcącym ul. Konopnickiej w Czechowicach-Dziedzicach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNNR 1 0202/06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m ³ w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowytładowczymi na odległość 1km		
		wykopy D3-T1 0,80*1,65*11,50	m3	15,180
		wykopy T1-T2 0,80*1,59*7,0	m3	8,904
		wykopy T2-T3 0,80*1,52*7,0	m3	8,512
		wykopy T3-T4 0,80*1,44*7,0	m3	8,064
		wykopy T4-T5 0,80*1,38*7,0	m3	7,728
		wykopy T5-T6 0,80*1,47*7,0	m3	8,232
		wykopy T6-T7 0,80*1,53*7,0	m3	8,568
		wykopy T7-T8 0,80*1,60*7,0	m3	8,960
		wykopy T8-D12 0,80*1,68*8,50	m3	11,424
		razem	m3	85,572
2	KNNR 1 0608/02	Wykonanie podsypki filtracyjnej w gotowym wykopie z gotowego kruszywa		
		obsypka żwirowa D3-T1 0,80*0,50*11,50	m3	4,600
		obsypka żwirowa T1-T2 0,80*0,50*7,0	m3	2,800
		obsypka żwirowa T2-T3 0,80*0,50*7,0	m3	2,800
		obsypka żwirowa T3-T4 0,80*0,50*7,0	m3	2,800
		obsypka żwirowa T4-T5 0,80*0,50*7,0	m3	2,800
		obsypka żwirowa T5-T6 0,80*0,50*7,0	m3	2,800
		obsypka żwirowa T6-T7 0,80*0,50*7,0	m3	2,800
		obsypka żwirowa T7-T8 0,80*0,50*7,0	m3	2,800
		obsypka żwirowa T8-D12 0,80*0,50*8,50	m3	3,400
		razem	m3	27,600
3	KNNR 4 1308/02	Kanały z rur drenarskich z PCW o średnicy 160mm łączone na wcisk		
		m-z rur pcv dren fi 145 D3-D12 69	m	69,000
		razem	m	69,000
4	KNNR 4 1308/01	Kanały z rur drenarskich z PCW o średnicy do 110mm łączone na wcisk		
		m-z rur pcv fi 113 na wcisk 119	m	119,000
		razem	m	119,000
5	KNNR 4 1308/01	Kanały z rur drenarskich z PCW o średnicy do 110mm łączone na wcisk		
		m-z rur drenarskich pcv fi 80 na wcisk 182	m	182,000
		razem	m	182,000