

Moje boisko Orlik 2012 Przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na dz.nr 493/11 ul. Konopnickiej w Czechowicach-Dziedzicach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNNR 1 0202/06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m <sup>3</sup> w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km wykopy S1-S2 0,80*2,85*22,0 wykopy S2-S3 0,80*2,65*35,0	m3	50,160
			m3	74,200
		razem	m3	124,360
2	KNNR 1 0214/03	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 40cm z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami zasyпка wykopu S1-S2 0,80*2,35*22,0 zasyпка wykopu S2-S3 0,80*2,15*35,0	m3	41,360
			m3	60,200
		razem	m3	101,560
3	KNNR 1 0212/04	Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m <sup>3</sup> na głębokości do 4,0m w gruncie kategorii III-IV wykop pod osadnik 8,50*3,0*4,0	m3	102,000
		razem	m3	102,000
4	KNNR 4 1411/03	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20cm  podsypka piaskowa S1-S2 0,80*0,20*22,0 podsypka piaskowa SA2-S3 0,80*0,20*35,0	m3	3,520
			m3	5,600
		razem	m3	9,120
5	KNNR 4 1411/04 anal	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 25cm  nadsypka piaskowa S1-S2 0,80*0,30*22,0 nadsypka piaskowa S2-S3 0,80*0,30*35,0	m3	5,280
			m3	8,400
		razem	m3	13,680
6	KNNR 4 1411/05	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem cementu o grubości 14cm  podłoże pod osadnik 0,2*2,4*9,0	m3	4,320
		razem	m3	4,320
7	KNNR 4 1411/03 anal	Obsypka osadnika z materiałów sypkich o grubości 20cm  obsypka osadnika (2,35*2*2,5*0,2)+(8,0*2*2,5*0,2)	m3	10,350
		razem	m3	10,350
8	KNNR 4 1308/03	Kanały z rur PCW o średnicy 200mm łączone na wcisk  m-z rur pcv fi 200 na wcisk S1-S2 22 m-z rur pcv fi 200 na wcisk S2-S3 35	m	22,000
			m	35,000
		razem	m	57,000
9	cena ofertowa Szagru	M-z osadnika z pe dz 2,35m l=8,0m poj. 30m <sup>3</sup> w gotowym wykopie  M-z osadnika w gotowym wykopie 1,0		
			szt	1,000
		razem	szt	1,000
10	oferta cenowa	Demontaż istniejącej kanalizacji i osadnika	szt	1,000