

Kanalizacja deszczowa - Moje boisko Orlik 2012 przy Liceum Ogólnokształcącym ul. Konopnickiej w Czechowicach-Dziedzicach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNNR 1 0202/06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m ³ w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km		
		wykopy D1-D2 0,80*2,66*7,0	m3	14,896
		wykopy D2-D3 0,80*2,56*16,0	m3	32,768
		wykopy D3-D4 0,80*2,50*16,50	m3	33,000
		wykopy D4-D5 0,80*2,44*10,0	m3	19,520
		wykopy D5-D6 0,80*2,31*19,0	m3	35,112
		wykopy D6-D7 0,80*2,0*19,0	m3	30,400
		wykopy D7-D8 0,80*1,77*24,0	m3	33,984
		wykopy D9-D10 0,80*2,29*10,0	m3	18,320
		wykopy D10-D11 0,80*2,20*9,0	m3	15,840
		wykopy D11-D12 0,80*2,11*9,50	m3	16,036
		wykopy D12-D13 0,80*2,04*7,0	m3	11,424
		wykopy D13-D14 0,80*1,99*5,50	m3	8,756
		wykopy D14-D15 0,80*1,94*5,0	m3	7,760
		wykopy D15-D16 0,80*1,76*18,0	m3	25,344
		wykopy D2-WP1 0,80*1,15*6,50	m3	5,980
		wykopy D3-WP2 0,80*1,15*6,0	m3	5,520
		wykopy D3-WP3 0,80*1,15*9,0	m3	8,280
		wykopy D5-WP4 0,80*1,15*2,0	m3	1,840
		wykopy D6-WP5 0,80*1,15*4,0	m3	3,680
		wykopy D17-WP6 0,80*1,15*4,50	m3	4,140
		wykopy D9-WP7 0,80*1,15*4,50	m3	4,140
		wykopy D11-WP8 0,80*1,15*5,0	m3	4,600
		wykopy D12-WP9 0,80*1,15*2,0	m3	1,840
		wykopy D12-R1 0,80*1,20*2,50	m3	2,400
		wykopy D13-R2 0,80*1,20*2,50	m3	2,400
		wykopy D13-WP10 0,80*1,15*1,50	m3	1,380
		wykopy D15-WP11 0,80*1,15*3,0	m3	2,760
		wykopy D16-WP12 0,80*1,15*2,50	m3	2,300
		wykopy D7-WP13 0,80*1,15*11,0	m3	10,120
		razem	m3	364,540
2	KNNR 1 0214/03	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 40cm z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami		
		zasyпка wykopu D1-D2 0,80*2,16*7,0	m3	12,096
		zasyпка wykopu D2-D3 0,80*2,06*16,0	m3	26,368
		zasyпка wykopu D3-D4 0,80*2,0*16,50	m3	26,400
		zasyпка wykopu D4-D5 0,80*1,96*10,0	m3	15,680
		zasyпка wykopu D5-D6 0,80*1,81*19,0	m3	27,512
		zasyпка wykopu D6-D7 0,80*1,50*19,0	m3	22,800
		zasyпка wykopów D7-D8 0,80*1,27*24,0	m3	24,384
		zasyпка wykopów D9-D10 0,80*1,79*10,0	m3	14,320
		zasyпка wykopów D10-D11 0,80*1,70*9,0	m3	12,240
		zasyпка wykopów D11-D12 0,80*1,61*9,50	m3	12,236
		zasyпка wykopów D12-D13 0,80*1,54*7,0	m3	8,624
		zasyпка wykopów D13-D14 0,80*1,49*5,50	m3	6,556
		zasyпка wykopów D14-D15 0,80*1,44*5,0	m3	5,760
		zasyпка wykopów D15-D16 0,80*1,26*18,0	m3	18,144
		zasyпка wykopów D2-WP1 0,80*0,65*6,50	m3	3,380
		zasyпка wykopów D3-WP2 0,80*0,65*6,0	m3	3,120
		zasyпка wykopów D3-WP3 0,80*0,65*9,0	m3	4,680
		zasyпка wykopów D5-WP4 0,80*0,65*2,0	m3	1,040
		zasyпка wykopów D6-WP5 0,80*0,65*4,0	m3	2,080
		zasyпка wykopów D17-WP6 0,80*0,65*4,50	m3	2,340
		zasyпка wykopów D9-WP7 0,80*0,65*4,50	m3	2,340
		zasyпка wykopów D11-WP8 0,80*0,65*5,0	m3	2,600
		zasyпка wykopów D12-WP9 0,80*0,65*2,0	m3	1,040
		zasyпка wykopów D12-R1 0,80*0,70*2,50	m3	1,400
		zasyпка wykopów D13-R2 0,80*0,70*2,50	m3	1,400
		zasyпка wykopów D13-WP10 0,80*0,65*1,50	m3	0,780
		zasyпка wykopów D15-WP11 0,80*0,65*3,0	m3	1,560
		zasyпка wykopów D16-WP12 0,80*0,65*2,50	m3	1,300
		zasyпка wykopów D7-WP13 0,80*0,65*11,0	m3	5,720