

Kanalizacja deszczowa - Moje boisko Orlik 2012 przy Liceum Ogólnokształcącym ul. Konopnickiej w Czechowicach-Dziedzicach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		nadsypka piaskowa D7-WP13 0,80*0,30*11,0	m3	2,640
		razem	m3	58,080
5	KNNR 4 1308/04	Kanały z rur PCW o średnicy 250mm łączone na wcisk		
		m-z rur pcv fi 250 na wcisk D1-D2 7	m	7,000
		m-z rur pcv fi 250 na wcisk D2-D3 16	m	16,000
		m-z rur pcv fi 250 na wcisk D3-D4 16,50	m	16,500
		m-z rur pcv fi 250 na wcisk D4-D5 10	m	10,000
		m-z rur pcv fi 250 na wcisk D9-D10 10	m	10,000
		m-z rur pcv fi 250 na wcisk D10-D11 9	m	9,000
		m-z rur pcv fi 250 na wcisk D11-D12 9,50	m	9,500
		m-z rur pcv fi 250 na wcisk D12-D13 7	m	7,000
		razem	m	85,000
6	KNNR 4 1308/03	Kanały z rur PCW o średnicy 200mm łączone na wcisk		
		m-z rur pcv fi 200 na wcisk D5-D6 19	m	19,000
		m-z rur pcv fi 200 na wcisk D6-D7 19	m	19,000
		m-z rur pcv fi 200 na wcisk D7-D8 24	m	24,000
		m-z rur pcv fi 200 na wcisk D13-D14 5,50	m	5,500
		m-z rur pcv fi 200 na wcisk D14-D15 5	m	5,000
		m-z rur pcv fi 200 na wcisk D15-D16 18	m	18,000
		razem	m	90,500
7	KNNR 4 1413/01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000mm i głębokości 3m w gotowym wykopie		
		M-z studni z kręgów betonowych fi 1,0m 14	studnia	14,000
		razem	studnia	14,000