

ZARZĄD POWIATU

w Bielsku-Białej
ul. Piastowska 40
43-300 Bielsko-Biała

Bielsko-Biała, dnia 21.08.2012r.

BZ.272.34.2012.KJ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół „SILESIA” w Czechowicach-Dziedzicach”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z póź. zm.) w odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

W związku z faktem, iż w dokumentacji przetargowej, przy odwodnieniu dachu nie uwzględniono lejów spustowych, narożników, denek rynnowych, kolan rur spustowych i muf prosimy o podanie ilości danych elementów oraz sposobu ich kalkulacji.

Wyjaśnienie nr 1:

Zastosowane podstawy wyceny z Katalogów Nakładów Rzeczowych stanowią przede wszystkim opis ilości i jakości robót, zgodnie z pkt 2 założeń kalkulacyjnych do 5 rozdziału „Nakłady podane w rozdziale obejmują roboty podstawowe i czynności pomocnicze wymienione w założeniach ogólnych oraz podane w niniejszych założeniach i poszczególnych tablicach”.

Stąd każdy Wykonawca na podstawie dokumentacji technicznej, wizji lokalnej oraz parametrów technicznych (np. długości handlowej odcinka rynny lub rury) oferowanego przez siebie systemu musi w cenie jednostkowej uwzględnić wszystkie konieczne do prawidłowego wykonania elementy składowe.

Pytanie nr 2:

Prosimy o podanie jak kalkulować nie uwzględnione w przedmiarze zabudowy kształtek przy kanalizacji fi 110 i fi 160.

Wyjaśnienie nr 2:

Jak wyżej wszelkie konieczne kształtki należy uwzględnić w cenie jednostkowej wykonania kanalizacji fi 110 i fi 160.

Pytanie nr 3:

W związku z faktem, iż istnieje rozbieżność pomiędzy zestawieniem stolarki a ST prosimy o wskazanie czy wszystkie okna mają mieć nawiewniki higrosterowalne czy tylko okna O1.

Wyjaśnienie nr 3:

Tylko okna O1 należy wyposażyć w nawiewniki.

Pytanie nr 4:

Prosimy o podanie czy iniekcja w murze ma być wykonana jedno czy dwustopniowo.

Wyjaśnienie nr 4:

Należy wykonać iniekcję jednorzędową (otwory w jednym poziomie).

Pytanie nr 5:

Prosimy o podanie zestawienia stolarki aluminiowej.

Wyjaśnienie nr 5:

Zamawiający wraz z tą odpowiedzią zamieszcza aktualne zestawienie stolarki aluminiowej jednocześnie z uwagi na fakt, że część stolarki w między czasie wymieniono w pozycji 47 przedmiaru „Wymiana stolarki ...” należy to uwzględnić i do wyceny przyjąć 45,39 m² zamiast 50,31 m².

Członek Zarządu

Stanisław Pięta

WICESTAROSTA

Grzegorz Szatyński