Przedmiar robót

Przebudowa drogi powiatowej 4487S Hecznarowice przez Wieś - ul. Odsole

Obiekt lub rodzaj robót: **Docelowa organizacja ruchu oraz organizacja ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych**
Inwestor: **ZDP Bielsko-Biała, ul. Regera 81, 43-382 Bielsko-Biała**
Jednostka opracowująca kosztorys: **Pracownia S1 Marcin Hajost, ul. ks. Józefa Londzina 115/19, 43-382 Bielsko-Biala**

Kosztorys opracowany przez:
Marcin Hajost .....

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
Przebudowa drogi powiatowej 4487S Hecznarowice przez Wieś - ul. Odsole			
Oznakowanie piononowe tymczasowe			
Kal. własna - Oznakowanie na czas trwania robót zgodnie z projektem	1		kpl
Docelowe oznakowanie pionowe			
KNNR 6/702/8 Zdjęcie znaków lub drogowskazów (Typu B i T)	2		szt
KNNR 6/702/1 (2) Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi 70 mm	4		szt
KNNR 6/702/4 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 (typ A, B, D)	6		szt
KNNR 6/702/4 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 (typ T)	5		szt
KNNR 6/702/4 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 (typ U)	11		szt