

TOM I

Spis treści:

I.	Podstawa i zakres opracowania projektowego	3
II.	Przedmiot i zakres opracowania	3
III.	Część opisowa projektu zagospodarowania terenu	3
	Przedmiot inwestycji	3
	Istniejący stan zagospodarowania terenu	4
	Projektowane zagospodarowanie terenu	5
	Projektowana infrastruktura	6
	Ochrona zabytków	8
	Teren górniczy	8
	Zagrożenie dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników	8
	Inne konieczne dane wynikające ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych.....	9
IV.	Uwagi	10
V.	Uzgodnienia, dane formalno – prawne	11
1.)	Uzgodnienia i decyzje:	11
	a) uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu wydane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku - Białej z dnia 09.05.2012 r. (znak: ZDP.7011.58.2012.13ES)	11/1
	b) uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. Rejon Dystrybucji Kęty z dnia 07.05.2012 r. (znak: O6/RD5/ZS/MK/U-542/1702/2012)	11/5
	c) uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu wydane przez Górnośląską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Zabrze - Rozdzielnia Gazu w Kętach z dnia 02.05.2012 r. (znak: B5-432-535-1804/12)	11/9
	d) uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu wydane przez Telekomunikację Polską S.A. Operacyjne Utrzymanie Sieci i Usług Katowice z dnia 26.04.2012 r. (znak: TOTSSAU/WT.211.1951/81968/12)	11/13
	e) uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu wydane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wilamowicach z dnia 20.04.2012 r.	11/17
	f) uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu wydane przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 24.04.2012 r. (znak: ZU-460-8-10/12)	11/20
	g) uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu wydane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach, Delegatura w Bielsku – Białej z dnia 08.05.2012 r. (znak B-AR.5183.161.2012.JM)	11/21
	h) decyzja na wyłączenie z produkcji rolniczej wydana przez Starostę Bielskiego z dnia 15.06.2012r. (znak: ZR.6124.9.301.2012.WK)	11/22
VI.	Część rysunkowa projektu zagospodarowania terenu	12
	1) Projekt zagospodarowania terenu	12/1
	skala 1 : 500	

I. Podstawa i zakres opracowania projektowego

Podstawa opracowania

- Umowa zawarta z Inwestorem: Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku - Białej.
- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - [Prawo budowlane](#) (Dz. U. z 2006r Nr 156poz.1118 z późn. zm.).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75 poz.690 z 15 czerwca 2002 r. z późn. zm.).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 Nr 120 poz.1133 z późn. zm.).
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.z 1999 nr 43 poz.430).
- Polskie normy, zasady wiedzy technicznej.
- Ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego.
- Oględziny nieruchomości.
- Uzgodnienia, opinie.

II. Przedmiot i zakres opracowania

Projekt obejmuje zamierzenie inwestycyjne w zakresie przebudowy jezdni, poboczy, remontu zjazdów oraz odwodnienia (rowy odwadniające, przepusty) w ramach zadania inwestycyjnego pn.: " Przebudowa drogi powiatowej 4487S Hecznarowice przez wieś – ul. Odsole ".

Niniejsza część zawiera projekt zagospodarowania terenu wraz z niezbędnymi dokumentami, uzgodnieniami, decyzjami oraz innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa.

W pozostałych tomach projektu budowlanego przedstawiono:

TOM II – projekt architektoniczno-budowlany – branża: drogowa

TOM III – Informacja BIOZ

III. Część opisowa projektu zagospodarowania terenu **Przedmiot inwestycji.**

Inwestycja obejmuje przebudowę jezdni, poboczy, remont zjazdów oraz odwodnienia (rowy odwadniające, przepusty) w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej 4487S Hecznarowice przez wieś – ul. Odsole ".

Działki inwestycyjne o nr ew.: 1427/1, 1786/3, 1429/1, 1429/4, 1430/1, 1499/5, 1496/1, 1788/1, 1786/2, 1495/1, 1424/6, 1424/5, 1786/6, 1495/2, 1786/1, 1786/4, 1784/6, 1487/6, 1485/1, 1487/5, 1784/1, 1488/4, 1784/5, 1505/1, 1490/1, 1488/5, 1488/7, 1509/4, 1509/1, 1784/2, 1512/3, 1512/7, 1514/13, 1514/14, 1773/19, 1672/36, 1773/23, 1672/38, 1773/24, 1672/40, 1672/43, 1672/46, 1672/48, 1773/25, 1672/50, 1672/52, 1773/9, 1520/14, 1520/13, 1663/5, 1671/3, 1671/5, 1670/1, 1669/17, 1669/18, 1669/10, 1520/15, 1505/2, 1773/26.

Województwo: śląskie

Powiat: bielski

Jednostka ewidencyjna: Wilamowice – obszar wiejski

Obręb: Hecznarowice 0004

Istniejący stan zagospodarowania terenu.

Teren objęty opracowaniem stanowi ulica Odsole zlokalizowana w miejscowości Hecznarowice.

Początek opracowania wyznaczono w rejonie budynku nr 126, przyjęto lokalny kilometraż – km 0,0+00,00, natomiast koniec zakresu robót stanowi rejon skrzyżowania ul. Odsole z ul. Zacisze – km 0,9+99,00 (kilometraż lokalny).

Ulica Odsole posiada szerokość około 5,0 m. Aktualna nawierzchnia z betonu asfaltowego w złym stanie technicznym: widoczne ubytki, deformacje spadków podłużnych i poprzecznych. Zły stan nawierzchni utrudnia poruszanie się pojazdów mechanicznych.

Ulica Odsole stanowi drogę lokalną, obsługuje głównie ruch lokalny samochodów osobowych – zapewnia dojazd do budynków mieszkalnych.

Cały odcinek drogi znajduje się w terenie zabudowanym.

Wody z jezdni odprowadzane są częściowo do istniejących rowów a częściowo na przyległe tereny.

Odwodnienie nie spełnia wymagań, podczas deszczu tworzą się liczne kałuże – obecna geometria drogi i jej spadki podłużne i poprzeczne nie zapewniają właściwego odprowadzenia wód deszczowych.

Na terenie inwestycji występują następujące sieci i przyłącza:

- sieć energetyczna;
- sieć wodociągowa;
- sieć teletechniczna;
- sieć gazowa.

Prowadzenie prac w pobliżu istniejących sieci gazowej, teletechnicznej, wodociągowej, energetycznej, należy prowadzić ręcznie i pod nadzorem odpowiednich służb, z powiadomieniem przed przystąpieniem do robót, zgodnie z zapisami zamieszczonymi w uzgodnieniach branżowych.

Projektowane zagospodarowanie terenu.

W ramach zadania: „Przebudowa drogi powiatowej 4487S Heczmarowice przez wieś – ul. Odsole” przewiduje się przebudowę jezdni, poboczy, remont zjazdów oraz odwodnienia (rowy odwadniające, przepusty).

Projektowany układ komunikacyjny wraz z uzbrojeniem terenu usytuowany będzie zgodnie z częścią rysunkową projektu zagospodarowania, zgodnie z zapisami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowa inwestycja zawiera się w istniejącym pasie drogowym.

ELEMENTY PRZEBUDOWYWANE:

W ramach zamierzenia inwestycyjnego przebudowana zostanie ul. Odsole (droga lokalna) na długości 999,00 mb o szerokości 5,0 m. Na całej długości przebudowywanej jezdni wykonana zostanie dwuwarstwowa nakładka z betonu asfaltowego. Początek i koniec odcinka należy dowiązać wysokościowo do istniejących nawierzchni (należy wykonać frezowanie na długości około 5,0 m tzw. „wcinke”).

Po obu stronach jezdni zaprojektowano przebudowę poboczy (elementy drogi). Przebudowa poboczy polega na ujednoliceniu ich szerokości do 0,75 m oraz wzmocnieniu ich nośności poprzez wymianę istniejących warstw konstrukcyjnych na nowe z kruszywa łamanego o grubości 20 cm.

ELEMENTY REMONTOWANE:

Zakres projektu obejmuje remont istniejących zjazdów który polega na dostosowaniu ich wysokości do stanu po przebudowie jezdni. Remont zjazdów należy wykonać na trzy sposoby:

- poprzez wykonanie nakładki z destruktu asfaltowego,
- poprzez wykonanie nakładki z destruktu asfaltowego wraz z odtworzeniem podbudowy kruszywem łamanym o średniej grubości 20 cm,
- poprzez wykonanie nakładki z betonu asfaltowego.

Zakres projektu obejmuje także remont rowów. Remont rowu polega na wymianie umocnienia dna wykonanego z betonowych korytek typu „mulda” oraz umocnienia skarp płytami ażurowymi. Bieżąca konserwacja rowu polega na jego wyczyszczeniu z namułu oraz odtworzeniu i profilowaniu skarp.

Remont przepustu obejmuje wymianę załamanych i niedrożnych rur oraz odtworzenie murków czołowych. Przekroje (średnice) przepustów nie ulegną zmianie.

Zgodnie z art. 5 Prawa budowlanego przedmiotowy zakres inwestycji zaprojektowany został zgodnie z przepisami techniczno – budowlanymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając m. in.: spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami.

Warunki użytkowe zgodne są z przeznaczeniem obiektu w szczególności w zakresie usuwania wody opadowej.

Projektowany obiekt budowlany zapewnia:

- możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego,
- poszanowanie występujących w obszarze oddziaływania obiektu uzasadnionych interesów osób trzecich w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej,
- warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.

Zakres robót budowlanych obejmuje działki objęte wnioskiem – bez naruszania działek sąsiednich.

Podstawowe dane liczbowe:

➤ długość odcinka objętego opracowaniem:	999,00	mb
➤ powierzchnia jezdni:	4995,00	m ²
➤ powierzchnia zatoki postojowej:	104,00	m ²
➤ powierzchnia zjazd asfaltowy:	25,00	m ²
➤ powierzchnia zjazd typ I:	152,00	m ²
➤ powierzchnia zjazd typ II:	132,00	m ²
➤ powierzchnia pobocza:	1298,00	m ²

Dane techniczne wykazujące, że zostały spełnione wymogi zawarte w uzgodnieniach i warunkach stanowiących załącznik do niniejszego projektu.

W projekcie uwzględniono warunki określone przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku – Białej Rejon Dystrybucji Kęty z dnia 07.05.2012 r.

(znak: O6/RD5/ZS/MK/U-542/1702/2012): zachować minimalną odległość poziomą 1m od zewnętrznej krawędzi jezdni i poziomą 0,5m od zewnętrznej krawędzi umocnienia rowów do nóg słupów linii elektroenergetycznej; warunki prowadzenia prac przy budowie i eksploatacji obiektu, są określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych); roboty wykonywać zgodnie z normą PN-E-05100-1 i N SEP-E-003 oraz w taki sposób, aby nie naruszyć posadowień słupów linii elektroenergetycznych.

W projekcie uwzględniono warunki określone przez Górnośląską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Rozdzielnia Gazu w Kętach z dnia 02.05.2011 r. (znak: B5-432-535-1804/12): w miejscach skrzyżowania: poboczy przeznaczonych do przebudowy oraz remontowanych zjazdów z istniejącymi gazociągami nie będą przeprowadzane żadne prace poniżej tych gazociągów oraz nie wystąpi zmniejszenie ich przykrycia; wykopy w pobliżu urządzeń sieci gazowej prowadzić ręcznie, a w wypadku ich odkrycia fakt ten zgłosić w Rozdzielni Gazu Kęty celem dokonania oględzin oraz ustalenia prac związanych z zabezpieczeniem jego stanu technicznego; przed przystąpieniem do robót w sąsiedztwie urządzeń sieci gazowej należy powiadomić Rozdzielnię gazu Kęty o terminie rozpoczęcia prac.

W projekcie uwzględniono warunki określone przez Telekomunikacje Polską S.A. Operacyjne Utrzymanie Sieci i Usług Katowice z dnia 26.04.2012 r. (znak: TOTSSAU/WT.211.1951/81968/12) należy powiadomić Dział Zarządzania Zasobami Sieci w Sosnowcu z minimum 2 – tygodniowym wyprzedzeniem o terminie rozpoczęcia prac w celu przekazania placu budowy; nadzór płatny) nad pracami związanymi z przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych innych niż linie światłowodowe należy zlecić upoważnionej

przez nas w tym celu firmie, którą podamy na przekazaniu placu budowy; wszelkie roboty zanikowe w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z urządzeniami telekomunikacyjnymi podlegają odbiorowi przez wyznaczoną w tym celu osobę; wszelkie prace wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami; wykopy w pobliżu urządzeń podziemnych prowadzić ręcznie po uprzednim wykonaniu przekopów kontrolnych, z zachowaniem szczególnej ostrożności (zabrania się prowadzenia robót sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 metry od zlokalizowanych uprzednio przekopem kontrolnym urządzeń teletechnicznych), w przypadku ich odkrycia fakt też zgłosić prowadzącemu nadzór; w przypadku uszkodzenia urządzeń teletechnicznych obciążony zostanie Inwestor kosztami awarii i poniesionymi stratami eksploatacyjnymi; na urządzeniach teletechnicznych podziemnych należy zabudować rury ochronne dwudzielne celem zabezpieczenia przed zagnieceniem; Inwestor zobowiązany jest do udostępnienia terenu w razie awarii lub modernizacji sieci; zabrania się zmniejszenia wysokości posadowienia urządzeń teletechnicznych w związku z planowaną inwestycją (w razie konieczności wystąpić o warunki techniczne na przebudowę kolidujących odcinków urządzeń teletechnicznych podziemnych); całość prac związanych z zabezpieczeniem i przebudową urządzeń telekomunikacyjnych łącznie z dokumentacją projektową ponosi Inwestor.

W projekcie uwzględniono warunki określone przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Wilamowice z dnia 20.04.2012 r.: skrzynki uliczne zaworów sieci wodociągowej ułożyć wg rzędnej terenu drogi; prace wykonywane na urządzeniach wodociągowych muszą być zakończone protokołem odbioru technicznego, podpisane przez przedstawiciela ZWiK w Wilamowicach.

Zgodność projektu z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko przedmiotowa inwestycja nie zalicza się ani do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko ani też do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, gdyż długość odcinka przebudowywanej drogi jest mniejsza niż 1 km.

Tym samym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia nie jest wymagana.

Zakres prac będzie polegał na:

- frezowaniu istniejącej nawierzchni na początku i końcu zakresu tzw. „wcinka”;
- remoncie umocnienia oraz bieżącej konserwacji istniejących rowów;
- remoncie istniejących przepustów pod jezdnią wraz ze ściankami czołowymi;
- zabezpieczeniu sieci uzbrojenia podziemnego;
- wykonaniu nawierzchni jezdni oraz zatoki postojowej z betonu asfaltowego;
- dowiązaniu wysokościowym zjazdów kruszywem oraz betonem asfaltowym;
- wykonaniu poboczy.

Ochrona zabytków.

Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru Gminy Wilamowice obejmującego Sołectwo Heczmarowice zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Wilamowicach nr XVIII/143/2004 z dnia 7 maja 2004r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 59 z dnia 14 lipca 2004r. teren objęty opracowaniem znajduje się w granicach strefy ochrony archeologicznej.

Zgodnie z uzgodnieniem projektu zagospodarowania terenu wydanym przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach z dnia 08.05.2012 inwestycja nie narusza strefy ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego Heczmarowice st. 2 (AZP 106-49/23) o metryce średniowiecznej.

Inwestycja nie jest sprzeczna z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz.1568).

Teren górniczy.

Przedmiotowa nieruchomość nie podlega wpływom eksploatacji górniczej i nie znajduje się w granicach terenu górniczego.

Zagrożenie dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników.

Zaprojektowane obiekty zlokalizowano w normatywnych odległościach od okien budynków mieszkalnych i granic działek. Odległości te spełniają warunki Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.690 z 15 czerwca 2002 r. z późn. zm.).

Mając na uwadze fakt, iż projektowana lokalizacja inwestycji znajduje się w obrębie dotychczasowego pasa drogowego ulicy Odsole oraz w odległościach od budynków mieszkalnych powyżej 5 m należy uznać, iż zagrożenie w zakresie zanieczyszczenia powietrza i hałasu nie będzie uciążliwe i nie przekroczy dopuszczalnych wartości.

Utrzymano dotychczasowy sposób odwodnienia jezdni. Stosunki wodno – prawne nie ulegną zmianie.

Realizacja inwestycji nie wymaga wycinki drzew i krzewów.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie, na którym i w pobliżu którego, brak obszarów Natura 2000. Inwestycja nie oddziałuje na obszar Natura 2000.

Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych.

- Odprowadzenie wód deszczowych (opadowych).

Wody deszczowe z nawierzchni jezdni odprowadzane będą do remontowanych rowów przydrożnych. Utrzymano dotychczasowy sposób odwodnienia jezdni. Stosunki wodno – prawne nie ulegną zmianie.

- Obszar oddziaływania na działki sąsiednie i tereny przyległe.

Teren inwestycji znajduje się w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Projektowana inwestycja oraz jego użytkowanie nie wpłynie na pogorszenie istniejącego stanu działek sąsiednich.

Obszar oddziaływania przedmiotowej inwestycji zamyka się w granicach działek inwestycyjnych (objętych wnioskiem) bez naruszania działek sąsiednich.

- Zagospodarowanie mas ziemnych z wykopów.

Masy ziemne pozyskane z wykopów częściowo zostaną wywiezione na składowisko odpadów pozostała część zostanie wykorzystana dla potrzeb ukształtowania terenu. Wierzchnia warstwa humusu zostanie spryzmowana i wykorzystana w późniejszym etapie do wyrównania terenu i ukształtowania zieleni .

- Dostosowanie do ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Wilamowice obejmującego Sołectwo Heczmarowice zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Wilamowicach nr XVIII/143/2004 z dnia 7 maja 2004r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 59 z dnia 14 lipca 2004r. teren objęty opracowaniem znajduje się w jednostkach o symbolach: **KL, M1, M2, ZL, RR, 03.US.**

Przedmiotowa inwestycja zgodna jest z ustaleniami zawartymi w treści planu obowiązującego dla wyżej wymienionych jednostek.

- Charakterystyka ekologiczna projektowanego układu komunikacyjnego.

Z uwagi na swoją konstrukcję, lokalizację i przeznaczenie projektowany układ komunikacyjny nie będzie wprowadzać żadnych zakłóceń do środowiska. Prowadzone roboty nie będą miały negatywnego wpływu na glebę. Z uwagi na głębokość wykopów projektowany układ komunikacyjny nie wpłynie negatywnie na wody gruntowe.

IV. Uwagi

Prace prowadzić zgodnie z „Warunkami wykonawstwa i odbioru robót budowlano - montażowych”

Prace prowadzić pod nadzorem kierownika budowy, zgodnie ze sztuką budowlaną obowiązującymi przepisami i polskimi normami.

Prace prowadzić zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401)

Wszelkie prace a szczególnie na wysokości prowadzić zgodnie z przepisami bhp.

Wszelkie zmiany można wprowadzić po konsultacji z kierownikiem budowy i projektantem.

W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w projekcie należy uzyskać zgodę projektanta a w przypadku zmian istotnych określonych przepisami ustawy Prawo Budowlane uzyskać zmianę pozwolenia na budowę.

Materiały użyte do budowy winny posiadać niezbędne certyfikaty lub świadectwa dopuszczenia do stosowania wymagane przepisami budowlanymi.

V. Uzgodnienia, dane formalno – prawne

1) Uzgodnienia i decyzje:

- | | |
|---|-------|
| a) uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu wydane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku - Białej z dnia 09.05.2012 r.
(znak: ZDP.7011.58.2012.13ES) | 11/1 |
| b) uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. Rejon Dystrybucji Kęty z dnia 07.05.2012 r.
(znak: O6/RD5/ZS/MK/U-542/1702/2012) | 11/5 |
| c) uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu wydane przez Górnośląską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Zabrze - Rozdzielnia Gazu w Kętach z dnia 02.05.2012 r. (znak: B5-432-535-1804/12) | 11/9 |
| d) uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu wydane przez Telekomunikację Polską S.A. Operacyjne Utrzymanie Sieci i Usług Katowice z dnia 26.04.2012 r.
(znak: TOTSSAU/WT.211.1951/81968/12) | 11/13 |
| e) uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu wydane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wilamowicach z dnia 20.04.2012 r. | 11/17 |
| f) uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu wydane przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 24.04.2012 r.
(znak: ZU-460-8-10/12) | 11/20 |
| g) uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu wydane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach, Delegatura w Bielsku – Białej z dnia 08.05.2012 r. (znak B-AR.5183.161.2012.JM) | 11/21 |
| h) decyzja na wyłączenie z produkcji rolniczej wydana przez Starostę Bielskiego z dnia 15.06.2012r. (znak: ZR.6124.9.301.2012.WK) | 11/22 |

VI. Część rysunkowa projektu zagospodarowania terenu

1) Projekt zagospodarowania terenu

skala 1 : 500

12/1