

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 V piętro			
1 KNNR 3/702/4 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych typu Porta, okleina CPL 0,2 mm, konstrukcja skrzydła wzmocniona wypełnienie płyta wiórowa otworowa, z trzema zawiasami 2*1,0*2,05 = 4,1 4,1	~4,10		m2
2 KNR 401/210/2 Wykucie bruzd, poziome, beton żwirowy, przekrój do 0,040·m2 w nadprożu dwustronie celem powiększenia wysokości 2,1 m 1,3*2*2 = 5,2 5,2	~5,20		m
3 KNR 401/703/3 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitz" na stopkach belek 5,2 = 5,2 5,2	~5,2		m
4 KNR 401/708/2 (1) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 25·cm 5,2*2+2,1*2*2 = 18,8 18,8	~18,80		m
5 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5·m2 6,2*5,2+(5,2+6,2)*2*3,0 = 100,64 100,64	~100,64		m2
6 KNRW 202/2008/1 (2) Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe), pojedyncze na ścianach, na zaprawie, bez pasków, płyty grubości 12,5·mm boki klatki schodowej (2*4,2+3,1)*1,2 = 13,8 13,8	~13,800		m2
7 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłóży, preparatem np. Atlas Uni Grunt 100,64+13,8 = 114,44 114,44	~114,44		m2
8 KNR 202/815/6 Gładź gipsowa na ścianach i sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	114,44		m2
9 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	114,44		m2
10 KNR 202/1505/4 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem, dodatek za każde następne malowanie	114,44		m2
11 KNR 401/920/21 Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: klamki z rozetami ze stali nierdzewnej	2		szt
12 KNR 401/920/26 Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: zamki wpuszczane wielozastawkowe	2		szt
13 Kalkulacja indywidualna - Montaż progów z uzupełnieniem posadzki w pomieszczeniach (wykładzina, panele, płytki)	2		szt
14 ORGB 202/2702/1 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 60·cm 6,2*5,2 = 32,24 32,24	~32,24		m2
2 IV piętro			
15 KNNR 3/702/4 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych typu Porta, okleina CPL 0,2 mm, konstrukcja skrzydła wzmocniona wypełnienie płyta wiórowa otworowa, z trzema zawiasami 14*1,0*2,05 = 28,7 28,7	~28,70		m2
16 KNR 401/210/2 Wykucie bruzd, poziome, beton żwirowy, przekrój do 0,040·m2 w nadprożu dwustronie celem powiększenia wysokości 2,1 m 1,3*2*14 = 36,4 36,4	~36,40		m
17 KNNR 7/503/7 Demontaż ścianki aluminiowej R= 0,300 M= 1,000 S= 0,300 1,8*2,50 = 4,5 4,5	~4,50		m2
18 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem np. Atlas Uni Grunt 21,2*1,8+6,4*2,6+6,4*2,3+2,9*1,0 = 72,42 72,42	~72,42		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
19 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej	72,42		m2
20 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarłe na gładko	72,42		m2
21 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10·mm	72,42	3,00	m2
22 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową	72,42		m2
23 ORGB 202/2805/5 (1) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5·mm, płytki 30x30, zaprawa "Atlas"	72,42		m2
24 KNR 202/1120/6 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30·cm, cokolik 15·cm, metoda kombinowana 21,2*2+2*1,8+6,4*2+2*2,6+ 6,4*2+2*2,3+2,9+1,0 = 85,3 85,3	~85,300		m
25 KNR 401/108/19 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, gruz z konstrukcji żelbetowych i żwirobetonowych - z kosztami utylizacji 31,2*0,04 = 1,248 72,42*0,06 = 4,3452 5,5932	~5,59		m3
26 KNR 401/108/20 Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km, gruz (kol.17-19)	5,59	9,00	m3
27 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, L 70x50x7 ·mm	31,2		m
28 KNR 401/703/3 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitz" na stopkach belek	31,2		m
29 KNR 401/708/2 (1) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 25·cm 31,2*2+2,1*4*12 = 163,2 163,2	~163,20		m
30 KNR 205/903/1 analogia demontaż sufitu z blach stalowych, ocynkowanych, powlekanych lakierem akrylowym R= 0,130 M= 1,000 S= 0,100 21,2*1,8+6,4*2,6+6,4*2,3+ 2,9*1,0 = 72,42 72,42	~72,420		m2
31 KNRW 202/2003/3 Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo, 100-01 1,8*3,0 = 5,4 5,4	~5,40		m2
32 KNNR 2/1104/1 Ościeżnice stalowe regulowane do ścianek gipsowych	1		szt
33 KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne typu Porta, okleina CPL 0,2 mm, konstrukcja skrzydła wzmocniona wypełnienie płyta wiórowa otworowa, z trzema zawiasami 1,0*2,0 = 2,0 2,0	~2,00		m2
34 KNRW 202/2004/8 Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, belki i podciąg pojedyncze, 1-warstwowo, 75-01 (0,6+0,6+0,4)*1,8*3 = 8,64 (0,6+0,6+0,42)*13,6 = 22,032 30,672	~30,67		m2
35 KNRW 202/2008/2 (2) Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe), pojedyncze na ścianach, na zaprawie, na paskach, płyty grubości 12,5·mm (21,2+7,4+1,0+2,8+8,2+2,4+ 3,2+3,2+2,8+1,8)*0,6 = 32,4 32,4	~32,40		m2
36 KNR 23/2612/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 3*1,8*2+13,6*2 = 38,0 21,2+7,4+1,0+2,8+8,2+2,4+ 3,2+3,2+2,8+1,8 = 54,0 16*(2,1*2+1,0)*2 = 166,4 258,4	~258,40		mb
37 ORGB 202/2702/1 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 60·cm	72,42		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
38 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem np. Ceresit CT 17 (21,2*2+1,8*4+6,2*2+2,8*2)* (2,0+0,6) = 175,76 175,76	~175,76		m2
39 KNR 23/2612/6 Przyklejenie warstwy siatki, ściany (21,2*2+1,8*4+6,2*2+2,8*2)* 2,0 = 135,2 135,2	~135,2		m2
40 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	175,76		m2
41 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	175,76		m2
42 KNR 202/1505/4 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłoży gipsowych z gruntowaniem, dodatek za każde następne malowanie	175,76		m2
43 kalkulacja indywidualna - wykonanie listew- odbojnic szer do 25 cm z płyty laminowanej MDF przykręcenie do ścian + obudowa tablic rozdzielczych (21,2*2+1,8*4+6,2*2+2,8*2)* 0,4 = 27,04 27,04	~27,04		m2
44 KNR 401/920/21 Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: klamki z rozetami ze stali nierdzewnej	15		szt
45 KNR 401/920/26 Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: zamki wpuszczane wielozastawkowe	15		szt
46 Kalkulacja indywidualna - Montaż progów z uzupełnieniem posadzki w pomieszczeniach (wykładzina, panele, płytki)	14		szt
3 wejścia do wind			
47 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (0,6+0,45+0,4)*2,6*2 = 7,54 (2,2*2+1,3)*0,2*2*2 = 4,56 12,1	~12,10		m2
48 KNR 401/711/2 (1) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2·m2 (w 1 miejscu)	12,10		m2
49 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem np. Atlas Uni Grunt	12,10		m2
50 KNR 23/2612/6 przyklejenie warstwy siatki, ściany	12,10		m2
51 ORGB 202/2012/1 Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5·m2, (grubość 3·mm) na tynku	12,1		m2
52 KNR 23/2612/8 ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym (6*2,5+2*1,3)*2 = 35,2 35,2	~35,200		mb
53 KNR 23/933/2 (1) Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych np. Atlas Cermit N200, R200 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, tynk np. Atlas N-200	12,1		m2
54 kalkulacja indywidualna - ponowne osadzenie kasety przycisków windy	2		kpl