LEGENDA:

- wyrównanie i nakładka asfaltobetonowa
- nowa konstrukcja jezdni na poszerzeniach i po wykonaniu kanalizacji
- nawierzchnia chodnika i bezpiecznika z kostki betonowej typu nie gorszego niż "AKROPOL" - (koloru szary-mix, 2 x impregnat)
- nawierzchnia wjazdu do posesji z frezu asfaltowego - dotyczy przekroju drogowego
- nawierzchnia wjazdu do posesji z kostki betonowej typu nie gorszego niż "AKROPOL" - dotyczy przekroju ulicznego (koloru czerwonego, 2 x impregnat)
- nawierzchnia bezpiecznika w poziomie jezdni z kostki betonowej prostokątnej (koloru szarego)
- umocnienie dna i skarpy rowu odwadniającego płytami betonowymi ażurowymi 40/60
- zbiorcza kanalizacja drenażowa odprowadzająca wodę z pól oraz przydrożnych posesji
- bariera energochłonna SP-06
- ściek przykrawędziowy z kostki betonowej prostokątnej (koloru szarego)
- przepust rurowy
- palisada betonowa 20/17,5/100
- projektowana kanalizacja deszczowa
- istniejąca kratka ściekowa
- istniejący wodociąg
- istniejący gazociąg
- istniejący kabel energetyczny
- istniejący kabel teletechniczny
- istniejąca kanalizacja
- istniejąca kanalizacja
- istniejący przepust pod wjazdem

mgr inż. Bogdan MARKOWSKI
Nr Up. 873/93
Wydane przez Urząd Wojewódzki Katowice
§ 13 ust. 1 pkt. 3 litery B
do projektowania oraz kierowania robotami

BRANŻA :	DATA :	PROJEKTOWAŁ :	NR UPR.	PODPIS :
1. Drogowa	07.2012	mgr inż. B. Markowski	873/93	
2. Drogowa	07.2012	mgr inż. Marek Putra		
3. Drogowa	07.2012	mgr inż. M. Staniszewska		
4. Elektryczna				
5. Teletechniczna				
6. Drogowa				

Temat : P.B.W. przebudowy drogi powiatowej nr 4479 S Czaniec-Roczyny-Andrychów

Treść : Plan sytuacyjny części kanalizacyjnej

NUMER UMOWY :	SKALA :	1:500
ZDP/21/2012	NUMER RYSUNKU :	6a

PRACOWNIA PROJEKTOWO - USŁUGOWA " RONDO "
tel. 032 353-20-37 ,faks 032 353-20-41 , 0501-79-78-82 , e-mail : bmarkowski@wp.pl