

**PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 4405S
ul. Górską w SZCZYRKU**

MATERIAŁY PRZETARGOWE

Część B.1.

TOM B.1.2.

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Regeera 81, 43-382 Bielsko-Biała

Opracował:
mgr inż. Rafał RADZIO
upr. SLK/0751/PWOD/05
w specjalności drogowej


mgr inż. Rafał RADZIO
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności drogowej
nr ewid: SLK/0751/PWOD/05

Buczkowice, wrzesień 2012

1

PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 4405S
ul. Górską w SZCZYRKU

CPV 45233120-6

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość robót
			Nazwa	Ilość	PLN	PLN
1	2	3	4	5	6	7
1	D-00.00.00.	WYMAGANIA OGÓLNE				
2	D-00.00.00.	Wprowadzenie, utrzymanie i likwidacja organizacji ruchu na czas budowy dla całości zadania	ryczałt	1		
3	D-01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
4	D-01.01.01.	Geodezyjna obsługa budowy				
5	D-01.01.01.	Geodezyjna obsługa budowy - dla całości zadania	komplet	1		
6	D-01.01.01.	Inwentaryzacja powykonawcza - dla całości zadania	komplet	1		
7	D-01.02.01	Usunięcie drzew lub krzaków wraz z transportem				
8	D-01.02.01	samosiejki	szt.	3		
9	D-01.02.02.	Zdjęcie warstwy humusu wraz z transportem				
10	D-01.02.02.	Zdjęcie warstwy humusu gr. do 15cm	m ²	150,0		
11	D-01.02.04.	ROBOTY ROZBIÓRKOWE (wraz z transportem)				
12	D-01.02.04.	Rozbiórka elementów dróg wraz z transportem i utylizacją				
13	D-01.02.04.	nawierzchnie bitumiczne gr. śr. 5cm	m ²	73,0		
14	D-01.02.04.	nawierzchnie z bet. kostki brukowej betonowej lub płyt chodnikowych	m ²	270,0		
15	D-01.02.04.	nawierzchnie z betonu cementowego gr. 20cm	m ²	57,3		
16	D-01.02.04.	krawężniki betonowe wraz z ławą	m	139,0		
17	D-01.02.04.	obrzeża betonowe wraz z ławą	m	37,5		
18	D-01.02.04.	znaki drogowe pionowe i reklamy - tarcze	szt.	5		
19	D-01.02.04.	słupki (rury) znaków drogowych i reklam	szt.	5		
20	D-01.02.04.	ścieki z betonowych elementów prefabrykowanych	m	266,0		
21	D-02.00.00.	ROBOTY ZIEMNE (wraz z transportem)				
22	D-02.01.01.	Wykonanie wykopów wraz z plantowaniem skarp	m ³	194,0		
23	D-02.03.01.	Wykonanie nasypów wraz z plantowaniem skarp	m ³	20,0		
24	D-03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
25	D-03.02.01	Kanalizacja deszczowa				
26	D-03.02.01	Kanał z kanalizacyjnych rur PVC-U kl. S Dn300mm	m	12,0		
27	D-03.02.01	Studzienka ściekowa - uliczny wpust deszczowy z kręgów betonowych DN500 mm typ klasyczny o wysokości do 3.0m	szt.	3		
28	D-04.00.00.	PODBUDOWA				
29	D-04.01.01.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża				
30	D-04.01.01.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	698,0		

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość robót
			Nazwa	Ilość	PLN	PLN
1	2	3	4	5	6	7
31	D-04.03.01.	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych				
32	D-04.03.01.	powierzchnie frezowane i bitumiczne	m ²	13200,0		
33	D-04.03.01.	Skropienie warstw konstrukcyjnych				
34	D-04.03.01.	powierzchnie frezowane i bitumiczne	m ²	13200,0		
35	D-04.04.02.	Podbudowa z kruszywa łamanego				
36	D-04.04.02.	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie o grubości 30cm	m ²	200,0		
37	D-04.04.02.	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie o grubości 20cm	m ²	198,0		
38	D-05.00.00.	NAWIERZCHNIA				
39	D-05.03.05.	Nawierzchnia z betonu asfaltowego				
40	D-05.03.05.	warstwa profilująco-wyrównawcza AC 16 W 50/70 - gr. średnia 5cm	m ²	6600,0		
41	D-05.03.11.	Frezowanie nawierzchni				
42	D-05.03.11.	Frezowanie nawierzchni na gł. 5cm	m ²	6600,0		
43	D-05.03.13.	Nawierzchnia z SMA				
44	D-05.03.13.	warstwa ścieralna SMA 11 PMB 45/80-55 gr. 4cm	m ²	6600,0		
45	D-06.00.00.	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
46	D-06.03.01	Pobocza				
47	D-06.03.01	pobocza z kruszywa łamanego 0/31.5 gr. 20cm	m ²	300,0		
48	D-07.00.00.	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
49	D-07.01.01	Oznakowanie poziome grubowarstwowe				
50	D-07.01.01	linie białe - grubowarstwowe, strukturalne	m ²	64,0		
51	D-07.02.01.	Oznakowanie pionowe				
52	D-07.02.01.	słupki wraz z fundamentem	szt.	9		
53	D-07.02.01.	Tarcze (znaki A)	szt.	1		
54	D-07.02.01.	Tarcze (znaki B)	szt.	3		
55	D-07.02.01.	Tarcze (znaki D)	szt.	5		
56	D-07.02.01.	Tarcze (znaki T)	szt.	3		
57	D-07.05.01	Stalowe bariery ochronne				
58	D-07.03.02	stalowe bariery ochronne SP-06/2	m	210,0		
59	D-08.00.00.	ELEMENTY ULIC				
60	D-08.01.01.	Krawężniki				
61	D-08.01.01.	Krawężniki betonowe 20x30 na ławie z oporem z betonu C12/15	m	150,0		
62	D-08.01.01.	Krawężniki betonowe 20x30 układane na płasko na ławie z oporem z betonu C12/15	m	298,0		
63	D-08.02.01.	Chodniki i zjazdy, przejazdy przez chodniki				
64	D-08.02.01.	Chodniki z szarej kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce z kruszywa łamanego	m ²	230,0		

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość robót
			Nazwa	Ilość	PLN	PLN
1	2	3	4	5	6	7
65	D-08.02.01.	Chodniki - przejazdy przez chodnik i zjazdy - z kolorowej kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce z kruszywa łamanego	m ²	168,0		
66	D-08.03.01.	Obrzeża chodnikowe				
67	D-08.03.01.	Betonowe obrzeża 8x30 na ławie z betonu C8/10	m	85,5		
68	D-08.05.01.	Ścieki				
69	D-08.05.01.	ścieki z betonowych elementów prefabrykowanych - typ mulda 60x50x15cm	m	221,0		
70	D-09.00.00.	ZIELEŃ DROGOWA				
71	D-09.01.01.	Trawniki i zieleńce				
72	D-09.01.01.	Trawniki (zieleńce i skarpy) o grubości ziemi urodzajnej 10cm	m ²	500,0		
73	D-10.00.00.	ROBOTY INNE				
74	D-10.03.01.	Rury ochronne				
75	D-10.03.01.	rury ochronne dwudzielne PEHD fi 160	m	24,0		
76	D-10.02.02.	Regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych				
77	D-10.02.02.	pokrywy sieci teletechnicznej	szt.	4		
78	D-10.02.02.	pokrywy sieci wodociągowej	szt.	7		
79	D-10.02.02.	studzienki kanalizacyjne, z wymianą ostatniego kręgu, montażem pierścieni odciążających oraz zabudową włazu klasy D400	szt.	3		
80	D-10.02.02.	Regulacja wysokościowa wraz z oczyszczeniem studni istniejących wpustów deszczowych oraz odchodzących od nich przykanalików	szt.	15		
81	D-10.02.05	Ścianka szczelna				
82	D-10.02.05	zabezpieczenie skarp korpusu drogi - wbijanie ścianki szczelnej - grodzice G62 o długości 7m	m	7,0		
Razem:						

Wykonawca skalkuluje zakres przedmiotu zamówienia ujętego w dokumentacji wg kalkulacji indywidualnej podając cenę w tabeli elementów rozliczeniowych z uwzględnieniem wszystkich kosztów niezbędnych do wykonania robót, przy czym przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z projektem wykonawczym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) warunkami w terenie i określonymi przez Zamawiającego.

Słownie (netto):

Słownie (podatek VAT..... %):

Słownie (brutto):

Podpisy osób upoważnionych do zaciągania
zobowiązań finansowych w imieniu firmy lub konsorcjum: