

Kosztorys ofertowy

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	Jedn.	Wartość
1 PRZEBUDOWA ISTN. 3 KABLI NN W REJONIE KM 2+350,0				
1.1 Odkopanie istn. kabli, ręcznie, grunt kategorii IV	22		m3	
1.2 Kopanie rowów dla projektowanej trasy kabli, ręcznie, grunt kategorii IV	22		m3	
1.3 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii IV	44		m3	
1.4 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4-m	45	2,00	m	
1.5 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, przełożenie istn. kabli, przykrycie folią	45	3,00	m	