

KOSZTORYS OFERTOWY							
Przebudowa drogi powiatowej 4444S ul. Bestwińska w Czechowicach - Dziedzicach wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową 4116S ul. Legionów - Etap III - ul. Krakowska w Bestwinie od km 1+055 do km 2+360 (środki niekwalifikowane)							
L.p.	Podstawa	Nr poz.	Opis i wyliczenia	J.m.	Ilość jednostek	Cena jedn. zł*)	Wartość zł*)
SST CPV	01.00.00.00 45111000-8 01.02.01		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne Usunięcie drzew lub krzaków				
1	01.02.01	11	Karczowanie drzew i pni o średnicy 10-35 cm	szt.	18		
2	01.02.01	12	Karczowanie drzew i pni o średnicy 36-55 cm	szt.	8		
3	01.02.01	13	Karczowanie drzew i pni o średnicy ponad 55 cm	szt.	9		
	01.02.01		Karczowanie zagajników lub krzaków				
4	01.02.01	22	Karczowanie krzaków i poszycia	ha	2		
5	01.02.04	51	Rozebranie ogrodzeń z siatki	m	35		
6	01.02.04	81	Rozebranie słupków (masztów) do znaków drogowych	szt.	8		
7	01.02.04	83	Zdjęcie tarcz (tablic) znaków drogowych	szt.	14		
	Razem ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
STWiOR B 8	03.00.00 45231000-5 06.02.01		ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i Ułożenie studni wlotowo osadnikowej	szt.	1		
9	06.02.01		Ułożenie studni rewizyjnej	szt.	1		
10	06.02.01	13	Ułożenie przepustów rurowych żelbetowych o średnicy 40 cm pod drogą	m	11		
	Razem ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO						
SST CPV	04.00.00 45233000-9		PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
	04.04.02		Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie				
11	04.04.02	23	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa górna, gr. w-wy 20 cm	m2	12		
	Razem PODBUDOWY						
SST CPV	07.00.00 45233000-9 07.01.01		OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania Oznakowanie poziome				
12	07.01.01	11	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi - linie ciągłe	m2	497		
13	07.01.01	12	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi - linie przerywane	m2	179		
14	07.01.01	13	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi - linie na skrzyżowaniach i przejściach	m2	47		
	07.02.01		Oznakowanie pionowe				
15	07.02.01	41	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych	szt.	41		
16	07.02.01	44	Przymocowanie tarcz znaków drogowych do słupków - typ A (folia odbłaskowa I generacji)	szt.	5		
17	07.02.01	44	Przymocowanie tarcz znaków drogowych do słupków - typ A (folia odbłaskowa II generacji)	szt.	1		
18	07.02.01	44	Przymocowanie tarcz znaków drogowych do słupków - typ B (folia odbłaskowa II generacji)	szt.	4		
19	07.02.01	44	Przymocowanie tarcz znaków drogowych do słupków - typ D (folia odbłaskowa I generacji)	szt.	10		
20	07.02.01	44	Przymocowanie tarcz znaków drogowych do słupków - typ D (folia odbłaskowa II generacji)	szt.	2		
21	07.02.01	44	Przymocowanie tarcz znaków drogowych do słupków - typ E (folia odbłaskowa I generacji)	szt.	3		
22	07.02.01	44	Przymocowanie tarcz znaków drogowych do słupków - typ U (folia odbłaskowa I generacji)	szt.	2		
	07.02.02		Słupki prowadzące i krawędziowe oraz znaki kilometrowe i hektometrowe				
23	07.02.02	11	Ustawienie słupków prowadzących	szt.	12		
	07.05.01		Bariery ochronne stalowe jednostronne				
24	07.05.01	12	Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych	m	209		
25	07.06.02	11	Ustawienie barieroporęczy	m	19		
	07.06.01		Ustawienie ogrodzenia z siatki metalowej				
26	07.06.01	11	Ustawienie ogrodzenia z siatki metalowej	m	31		

	Razem OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU						
SST	08.00.00		ELEMENTY ULIC				
CPV	45233000-9		Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania				
	08.01.01		Krawężniki betonowe				
27	08.01.01	11	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm na ławie betonowej	m	12		
28	08.01.01	15	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x25cm na ławie betonowej	m	3		
	08.02.02		Chodniki z brukowej kostki betonowej				
29	08.02.02	31	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o gr. 6cm kostka szara	m2	12		
	08.02.02	32	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o gr. 8cm kostka czerwona	m2	0		
	08.03.01		Obrzeża betonowe				
30	08.03.01	12	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm	m	8		
	Razem ELEMENTY ULIC						
	Wartość robót NETTO						
	Wartość robót BRUTTO						
	Słownie:						