

KOSZTORYS OFERTOWY							
Przebudowa drogi powiatowej 4444S ul. Bestwińska w Czechowicach - Dziedzicach wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową 4116S ul. Legionów - Etap III - od km 2+360 do 2+400							
L.p.	Podstawa	Nr poz.	Opis i wyliczenia	J.m.	Ilość jednostek	Cena jedn. zł*)	Wartość zł*)
SST CPV	01.00.00.00 45111000-8		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne				
	01.01.01		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				
1	01.01.01	12	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie pagórkowatym	km	0,1		
	01.02.04		Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów				
2	01.02.02	11	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej gr. w-wy 10cm	m2	40		
	01.02.04		Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów				
3	01.02.04	28	Rozebranie chodników z płyt chodnikowych	m2	40		
4	01.02.04	41	Rozebranie krawężników betonowych	m	40		
5	01.02.04	44	Rozebranie obrzeży betonowych	m	40		
6	01.02.04	11	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grubość warstwy 23 cm		280		
	05.03.11		Recykling (remixing)				
7	05.03.11	36	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: śr. gr. w-wy 12cm	m2	280		
			Razem ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
SST CPV	02.00.00 45112000-5		ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie usuwania gleby				
	02.01.01		Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.				
8	02.01.01	14	Wykonanie wykopów mechanicznie z transportem urobku na odkład w gr. kat. I-V	m3	8		
			Razem ROBOTY ZIEMNE				
SST CPV	04.00.00 45233000-9		PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania				
	04.04.02		Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie				
9	04.04.02	12	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa dolna, gr. w-wy 20 cm	m2	296		
	04.04.02	23	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa górna, gr. w-wy 15 cm	m2	0		
10	04.04.02	23	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa górna, gr. w-wy 20 cm	m2	49		
11	04.04.02	25	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa górna, gr. w-wy 25 cm	m2	11		
	04.05.01		Ulepszone podłoże z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem				
12	04.05.01	33	Ulepszone podłoże z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem cementem, gr. w-wy 25cm	m2	296		
	04.07.01		Podbudowa z betonu asfaltowego				
13	04.07.01	18	Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego gr. w-wy 8 cm	m2	280		
			Razem PODBUDOWY				
SST CPV	05.00.00 45233000-9		NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania				
	05.03.05		Nawierzchnie z betonu asfaltowego				
14	05.03.05	16	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa wiążąca, wzmacniająca gr. w-wy 6 cm	m2	280		
15	05.03.05	26	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna, gr. w-wy 4cm	m2	280		
			Razem NAWIERZCHNIE				
SST CPV	06.00.00 45233000-9		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania				
	06.01.01		Umocnienie skarp, rowów i ścieków				
16	06.01.01	22	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm	m2	40		
	06.02.01		Kanalizacja deszczowa				
17	06.01.01	66	Studzienki wodościekowe fi 500 z osadnikiem	szt	2		
18	06.02.01	31	Wykonanie przykanalików fi 200 z PVC	m3	9		
	06.03.01		Ścinanie i uzupełnianie poboczy				
19	06.03.01	35	Nawierzchnia z wysiewek kamiennych gr 15cm	m2	16		
20	06.03.01	35	Nawierzchnia z wysiewek kamiennych gr 20cm	m2	22		
			Razem ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				

Przebudowa drogi powiatowej 4444S ul. Bestwińska w Czechowicach - Działkowicach - Dziedzicach wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową 4116S ul. Legionów - Etap III - od km 2+360 do 2+400							
L.p.	Podstawa	Nr poz.	Opis i wyliczenia	J.m.	Ilość jednostek	Cena jedn. zł*)	Wartość zł*)
SST CPV	07.00.00 45233000-9	0	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
	07.01.01	0	Oznakowanie poziome				
21	07.01.01	11	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi - linie ciągle	m2	14		
22	07.01.01	12	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi - linie przerywane	m2	1		
	07.02.01		Oznakowanie pionowe				
23	07.02.01	41	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych	szt.	2		
24	07.02.01	44	Przymocowanie tarcz znaków drogowych do słupków - typ A (folia odbłaskowa I generacji)	szt.	2		
43	07.02.01	44	Przymocowanie tarcz znaków drogowych do słupków - typ B (folia odbłaskowa II generacji)	szt.	1		
25	07.02.01	44	Przymocowanie tarcz znaków drogowych do słupków - typ D (folia odbłaskowa I generacji)	szt.	1		
	Razem OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU						
SST CPV	08.00.00 45233000-9		ELEMENTY ULIC Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania				
	08.01.01		Krawężniki betonowe				
26	08.01.01	11	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm na ławie betonowej	m	40		
	08.02.02		Chodniki z brukowej kostki betonowej				
27	08.02.02	31	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o gr. 6cm kostka szara	m2	49		
28	08.02.02	32	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o gr. 8cm kostka czerwona	m2	11		
	08.03.01		Obrzeża betonowe				
29	08.03.01	12	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm	m	40		
	Razem ELEMENTY ULIC						
	Wartość robót NETTO						
	Wartość robót BRUTTO						
Słownie:							