Kosztorys ofertowy

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	J.m.	Wartość
Przebudowa drogi powiatowej nr 4444S ul. Bestwińska w Czechowicach-Dziedzicach i ul. Krakowska w Bestwinnie wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową 4165S ul. Legionów.				
1 PRZEBUDOWA SIECI NAPOWIETRZNEJ NN NA SKRZYŻOWANIU UL. BESTWIŃSKIEJ I ZABIELE. CPV 452-31				
1.1 KNNR 9/901/11 Słupy żelbetowe linii NN, demontaż słupa rozkracznego	1		szt	
1.2 KNNR 9/901/12 Słupy żelbetowe linii NN, demontaż słupa rozkracznego z podporą	1		szt	
1.3 KNNR 9/901/12 Słupy żelbetowe linii NN, demontaż słupa rozkracznego z żerdzi zbliźniaczonych	1		szt	
1.4 KNNR 9/902/5 Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN, demontaż na słupie stojącym bezpiecznika	1		szt	
1.5 KNNR 9/902/7 Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN, demontaż na słupie leżącym poprzeczników narożnego lub krańcowego	2		szt	
1.6 KNNR 9/902/8 Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN, demontaż na słupie leżącym konstrukcji typu KTK	8		szt	
1.7 KNNR 9/904/1 Demontaż i ponowny montaż istn. przewodów Al 35 mm2	0,1		km	
1.8 KNNR 9/904/2 Demontaż i ponowny montaż istn. przewodów Al 70 mm2	0,1		km	
1.9 KNNR 9/904/2 Demontaż i ponowny montaż istn. przewodów ASXs 3x35 mm2	0,1		km	
1.10 KNNR 9/904/2 Demontaż i ponowny montaż istn. przewodów ASXs 4x70 mm2	0,2		km	
1.11 KNNR 9/1002/6 Wysięgniki rurowe, demontaż wysięgnika mocowanego na słupie , ciężar do 30 kg	1		szt	
1.12 KNNR 9/1005/3 Oprawy oświetlenia zewnętrznego, demontaż na trzpieniu wysięgnika	1		kpl	
1.13 KNNR 5/903/2 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup bliźniaczy RNK2/2x12	1		słup	
1.14 KNNR 5/902/2 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn, konstrukcja stężająca KS-1	1		szt	
1.15 KNNR 5/902/2 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn, konstrukcja stężająca KS-2	1		szt	
1.16 KNNR 5/902/2 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn, konstrukcja stężająca KL-3	1		szt	
1.17 KNNR 5/902/2 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn, głowica GS	1		szt	
1.18 KNNR 5/902/6 (2) Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn, bezpiecznik, z balkonu podnośnika	1		szt	
1.19 KNNR 5/903/4 (1) Montaż haka wieszakowego z uchwytem	1		szt	
1.20 KNNR 5/902/2 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii NN, poprzecznik PK-3	1		szt	
1.21 KNNR 5/902/2 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii NN, poprzecznik narożny PN-90/2	1		szt	
1.22 KNNR 5/902/5 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii NN, trzon kabłąkowy z izolatorem S-80	3		szt	
1.23 KNNR 5/902/5 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii NN, trzon kabłąkowy z izolatorem S-115	4		szt	
1.24 KNNR 5/903/4 Montaż haka wieszakowego z uchwytem	42		szt	
1.25 KNNR 5/904/1 Montaż przewodów nieizolowanych linii napowietrznej NN, przewód 35 mm2 (przedłużenie istn. przewodów)	0,03		km	
1.26 KNNR 5/904/2 Montaż przewodów nieizolowanych linii napowietrznej NN, przewód 70˙mm2 (przedłużenie istn. przewodów)	0,04		km	
1.27 KNNR 5/905/3 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn , przewód 4x70 mm2 (przedłużenie istn. przewodów)	0,01		km	
1.28 KNNR 5/907/3 Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, kategoria gruntu IV	23		m	
1.29 KNNR 5/907/5 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych, kategoria gruntu III	10	2,00	m	
1.30 KNNR 5/717/4 Układanie bednarki uziemiającej słupach betonowych, bezpośrednio na słupie	11		m	
1.31 KNNR 5/1002/1 Montaż wysięgników rurowych na słupie, wysięgnik Wo 1	1		szt	

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	J.m.	Wartość
1.32 KNNR 5/1003/3 Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w wysięgniki	1		kpl	
1.33 KNNR 5/1004/2 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku	1		szt	
1.34 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	1		szt	
1.35 KNNR 5/1304/2 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skutecznowści zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy następny	1		szt	