

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Rozbiórka starego i budowa nowego mostu w ciągu DP-4425S w Międzyrzeczu ul Centralna km 10+800							
1	KNNR 5 0903-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych		słup	1		
2	KNNR 5 1002-02	Montaż wysięgników rurowych mocowanych na słupie o masie do 30kg		szt	1		
3	KNNR 5 0605-07	Mechaniczne pogrążenie uziołów pionowych prętowych w gruncie kategorii I-II		m	3		
4	KNNR 5 1003-01	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w wysięgniki		kpl	1		
5	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku (oprawy z demontażu)		szt	1		
6	KNNR 9 0901-08	Demontaż słupa pojedynczego z ustojami		szt	1		
7	KNNR 9 1002-06	Demontaż wysięgnika na słupie		szt	1		
8	KNNR 9 1005-03	Demontaż oprawy oświetleniowej zainstalowanej na wysięgniku		kpl	1		
9	KNNR 5 0905-03	ANALOGIA - Demontaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXS _n 4x95mm ²		km	0.055		
10	KNNR 9 0903-05	Demontaż linii napowietrznej nn		km	0.33		
11	KNNR 5 0905-03	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXS _n 4x95mm ² (przewody z demontażu)		km	0.055		
12	KNNR 9 0903-01	Przełożenie linii napowietrznej		km	0.33		
13	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej niskiego napięcia - dla kabla 4 żyłowego		odcinek	2		
14	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar		szt	1		
15	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1-fazowego		pomiar	1		
16		Koszt koniecznych uzgodnień, wyłączeń i nadzoru		kpl	1		
17		Koszt obsługi geodezyjnej		kpl	1		
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu							