

## Przedmiar robót B-731e

Przebudowa sieci energetycznych wraz z oświetleniem na odcinku przebudowy mostu na DP-4425S w ciągu ul Centralnej w Międzyrzeczu

Obiekt      Rozbiórka starego i budowa nowego mostu w ciągu DP-4425S w Międzyrzeczu ul Centralna km 10+800  
Kod CPV    45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni  
Inwestor    Zarząd Dróg Powiatowych  
              43-382 Bielsko-Biała  
              ul Regeera 81

Pracownia Projektowa Handlowo-Usługowa

»TERRA-PRO«

43-382 Bielsko-Biała

ul. Regeera 81

NIP: 652-418-23-00 REG: 072030041

Sporządził    Bierski Marcin  
Sprawdził    inż. Jerzy Popek

**Inż. Jerzy POPEK**

Upr. bud. 180/79 WZRM i OW K-ce  
do projektowania i kierowania robot. branży  
elektrycznej w zakresie instalacji elektrycznych  
43-300 Bielsko-Biała, ul. Derkaczy 8

Bielsko-Biała listopad 2014

Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos  
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50

Rozbiórka starego i budowa nowego mostu w ciągu DP-4425S w Międzyrzeczu ul Centralna km 10+800

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNNR 5 0903/02	D.01.01.01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych		
2	KNNR 5 1002/02	D.01.01.01	Montaż wysięgników rurowych mocowanych na słupie o masie do 30kg	słup	1,000
3	KNNR 5 0605/07	D.01.01.01	Mechaniczne pogrążenie uziołów pionowych prętowych w gruncie kategorii I-II	szt	1,000
4	KNNR 5 1003/01	D.01.01.01	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w wysięgniki	m	3,000
5	KNNR 5 1004/02	D.01.01.01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku (oprawy z demontażu)	kpl	1,000
6	KNNR 9 0901/08	D.01.01.01	Demontaż słupa pojedynczego z ustojami	szt	1,000
7	KNNR 9 1002/06	D.01.01.01	Demontaż wysięgnika na słupie	szt	1,000
8	KNNR 9 1005/03	D.01.01.01	Demontaż oprawy oświetleniowej zainstalowanej na wysięgniku	szt	1,000
9	KNNR 5 0905/03	D.01.01.01	ANALOGIA - Demontaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn 4x95mm <sup>2</sup>	kpl	1,000
10	KNNR 9 0903/05	D.01.01.01	Demontaż linii napowietrznej nn	km	0,055
11	KNNR 5 0905/03	D.01.01.01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn 4x95mm <sup>2</sup> (przewody z demontażu)	km	0,330
12	KNNR 9 0903/01	D.01.01.01	Przełożenie linii napowietrznej	km	0,055
13	KNNR 5 1302/03	D.01.01.01	Badanie linii kablowej niskiego napięcia - dla kabla 4 żyłowego	km	0,330
14	KNNR 5 1304/01	D.01.01.01	Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar	odcinek	2,000
15	KNNR 5 1301/01	D.01.01.01	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1-fazowego	szt	1,000
16	Kalkulacja indywidualna	D.01.01.01	Koszt koniecznych uzgodnień, wyłączeń i nadzoru	pomiar	1,000
17	Kalkulacja indywidualna	D.01.01.01	Koszt obsługi geodezyjnej	kpl	1,000
				kpl	1,000

Rozbiórka starego i budowa nowego mostu w ciągu DP-4425S w Międzyzecz ul Centralna km 10+800

Nr	Opis robót
----	------------