

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Czechowicach – Dziedzicach”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z póź. zm.) w odpowiedzi na zapytania Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

Część I: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Czechowicach – Dziedzicach: Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej – Curie przy ul. M. Konopnickiej 9”

Pytanie 1:

Proszę o podanie parametrów lambda dla granulatu z wełny mineralnej 16 cm na segmencie dydaktycznym.

Wyjaśnienie 1:

Płyty z wełny mineralnej $\lambda_D = 0,040 \text{ W/mK}$.

Pytanie 2:

Proszę o podanie parametrów lambda dla wełny mineralnej 12 cm na segmencie gospodarczym, przewiązce i sali gimnastycznej.

Wyjaśnienie 2:

Płyty z wełny mineralnej $\lambda_D = 0,040 \text{ W/mK}$.

Pytanie 3:

Proszę o podanie parametrów lambda dla styropianu 13 cm dla ścian głównych.

Wyjaśnienie 3:

Płyty ze styropianu $\lambda_D = 0,042 \text{ W/mK}$.

Pytanie 4:

Proszę o podanie parametrów lambda dla styropianu 12 cm dla piwnic i ścian fundamentowych.

Wyjaśnienie 4:

Płyty ze styropianu $\lambda_D = 0,036 \text{ W/mK}$.

Pytanie 5:

Proszę o potwierdzenie, że poz. 39 przedmiaru dotyczy wdmuchania granulatu z wełny mineralnej 16 cm.

Wyjaśnienie 5:

Dotyczy ułożenia płyt z wełny mineralnej.

Pytanie 6:

W projekcie str. 11 mowa o zastosowaniu dodatkowej warstwy siatki zbrojącej do wysokości 2 m nad poziomem terenu, proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Wyjaśnienie 6:

Do kosztorysu ofertowego należy dopisać pozycję nr 30a KNR 23/2612/6:

„Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, ściany” w ilości 713,00 m².

W związku z powyższym Zamawiający dokona stosownej zmiany SIWZ.

Pytanie 7:

Przedmiar poz. 2, rozebranie chodników wokół szkoły. Przy części dydaktycznej występuje asfalt. Brak cięcia asfaltu w przedmiarze proszę o uzupełnienie.

Wyjaśnienie 7:

Do kosztorysu ofertowego należy dopisać pozycję nr 2a kalkulacja indywidualna „Cięcie i utylizacja asfaltu” w ilości 1 kpl.

W związku z powyższym Zamawiający dokona stosownej zmiany SIWZ.

Pytanie 8:

Czy po demontażu asfaltu nawierzchnię uzupełnić asfaltem czy kostką brukową z obrzeżem?

Wyjaśnienie 8:

Kostką brukową z obrzeżem jak w przedmiarze.

Część II: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Czechowicach – Dziedzicach: Powiatowy Urząd Pracy przy ul. Kopcia 1”**Pytanie 1:**

Proszę o podanie parametrów lambda dla styropianu 13 cm dla ścian głównych.

Wyjaśnienie 1:

Płyty ze styropianu $\lambda_D = 0,042 \text{ W/mK}$.

Pytanie 2:

Proszę o podanie parametrów lambda dla styropianu 12 cm dla piwnic i ścian fundamentowych.

Wyjaśnienie 2:

Płyty ze styropianu $\lambda_D = 0,036 \text{ W/mK}$.

Pytanie 3:

Przedmiar poz. 42 styropapa 15 cm, Projekt strona 10 punkt 1.3.6 styropapa 17 lambda 0,037 W/mK, proszę o podanie grubości styropapy.

Wyjaśnienie 3:

Zgodnie z zapisami projektu stropapa gr 17 cm.

Pytanie 4:

Proszę o podanie parametrów λ dla styropapy.

Wyjaśnienie 4:

Zgodnie z zapisami projektu $\lambda_D = 0,037 \text{ W/mK}$.

Pytanie 5:

W projekcie str. 9 mowa o zastosowaniu dodatkowej warstwy siatki zbrojącej do wysokości 2 m nad poziomem terenu, proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Wyjaśnienie 5:

Do kosztorysu ofertowego należy dopisać pozycję nr 30a KNR 23/2612/6:

„Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, ściany” w ilości 99,60 m².

W związku z powyższym Zamawiający dokona stosownej zmiany SIWZ.

Pytanie 6:

W przedmiarach brak demontażu i ponownego montażu rury nierdzewnej (elewacja tylna), brak miejsca na docieplenie styropianem. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Wyjaśnienie 6:

Do kosztorysu ofertowego należy dopisać pozycję nr 37a kalkulacja indywidualna „Demontaż, przerobienie i ponowny montaż rury nierdzewnej” w ilości 1 kpl.

W związku z powyższym Zamawiający dokona stosownej zmiany SIWZ.

Pytanie 7:

Na elewacji tylnej występują dwa okna i drzwi z roletami zewnętrznymi. Brak miejsca na docieplenie styropianem szpalet. Czy należy skuć szpalety i je docieplić?

Wyjaśnienie 7:

Nie należy ocieplać szpalet ani demontować rolet.

Pytanie 8:

Do skucia szpalet należy zdemontować rolety?

Wyjaśnienie 8:

Nie należy ocieplać szpalet ani demontować rolet.

WICESTAROSTA
Grzegorz Szetyński

Członek Zarządu
Stanisław Pięta