

PRZEDMIAR ROBÓT

Temat: Roboty remontowe w obiektach Zespołu Szkół
Technicznych i Licealnych
im. Stanisława Staszica w Czechowicach – Dziedzicach
przy ul. Traugutta 11
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Nazwa i adres
zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Bielsku - Białej
ul. Piastowska 40
43-300, Bielsko - Biała

Kody CPV: 45453000-7 (Roboty remontowe i renowacyjne)
45214200-1 (Roboty budowlane w zakresie
obiektów budowlanych związanych
ze szkolnictwem)

Opracowanie zawiera:

- Strona tytułowa
- Wyliczenie ilości robót
- Przedmiar robót

Wylczenie ilosci robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wylczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
1 Wymiana okien sala gimnastyczna mała /CPV grupa - 454 /						
1 KNNR 3/306/1 Wykucie z muru z cegły różnych elementów, ściany na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej - okna aluminiowe /SST001/ typ Z1	2,74*4,1*5	=	56,170000 56,17	56,17		m2
2 KNNR 7/701/5 Okna z tworzyw sztucznych, okna powyżej 2,0-m2 - rozwieralno-uchylne z okuciami obwiedniowymi,kolor biały,wzór wg wymienionych okien w sali gimnastycznej dużej /SST006/-dokładny pomiar pobrać na miejscu				56,17		m2
3 KNR 401/708/2 (1) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 25-cm /SST003/ 2*(2,74+4,1)*5		=	68,400000 68,40	68,40		m
4 Kalkulacja indywidualna Załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz z kosztami składowania /SST001/ 68,4*0,25*0,03 56,17*0,03		=	0,513000 1,685100 2,20	2,20		m3
2 Wymiana okien - sanitariaty,magazyn i pokój nauczycielski /CPV grupa- 454 /						
5 KNNR 3/306/1 Wykucie z muru z cegły różnych elementów, ściany na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej - okna drewniane /SST001/ Sanitariaty 1 02 Sanitariaty 2 02 Magazyn sprzętu sport. 02 Pokój nauczycielski 02	2,52*0,86*3 2,52*0,86*3	= = = = = = =	0,000000 6,501600 0,000000 6,501600 0,000000 2,167200 0,000000 2,167200 17,34	17,34		m2
6 KNNR 7/701/5 Okna z tworzyw sztucznych, okna powyżej 2,0-m2 - rozwieralno-uchylne z okuciami obwiedniowymi,kolor biały, wzór -wg wymienionych okien w pozostałych pomieszczeniach /SST006/-dokładny pomiar pobrać na miejscu				17,34		m2
7 KNR 401/708/2 (1) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 25-cm /SST003/ (0,86*2+2,52)*8		=	33,920000 33,92	33,92		m
8 Kalkulacja indywidualna Załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz z kosztami składowania /SST001/ 33,02*0,25*0,03 17,34*0,03		=	0,247650 0,520200 0,77	0,77		m3
3 Wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych korytarza /CPV grupa- 454 /						
9 KNNR 3/306/1 Wykucie z muru z cegły różnych elementów, ściany na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej - drzwi aluminiowe /SST001/ Korytarz S1	2,73*3,21*3	= =	0,000000 26,289900 26,29	26,29		m2
10 KNNR 7/701/6 Dostarczenie i montaż ścianki z drzwiami dwuskrzydłowymi z tworzyw sztucznych kolor biały,wzór- wg wymienionych już w korytarzu obok /SST006/ - dokładny pomiar pobrać na miejscu				26,29		m2
11 KNR 401/708/2 (1) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 25-cm /SST003/ (3,21*2+2,73)*3		=	27,450000 27,45	27,45		m
12 Kalkulacja indywidualna Załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz z kosztami składowania /SST001/ 27,45*0,25*0,03 26,29*0,03		=	0,205875 0,788700 0,99	0,99		m3

Przedmiar robót

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Wymiana okien sala gimnastyczna mała /CPV grupa - 454 /					
1 KNNR 3/306/1 Wykucie z muru z cegły różnych elementów, ściany na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej - okna aluminiowe /SST001/	m2		56,17		
2 KNNR 7/701/5 Okna z tworzyw sztucznych, okna powyżej 2,0·m2 - rozwieralno-uchylne z okuciami obwiedniowymi,kolor biały,wzór wg wynienionych okien w sali gimnastycznej dużej /SST006/-dokładny pomiar pobrać na miejscu	m2		56,17		
3 KNR 401/708/2 (1) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłogach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 25-cm /SST003/	m		68,40		
4 Kalkulacja indywidualna Załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz z kosztami składowania /SST001/	m3		2,20		
2 Wymiana okien - sanitariaty,magazyn i pokój nauczycielski /CPV grupa- 454 /					
5 KNNR 3/306/1 Wykucie z muru z cegły różnych elementów, ściany na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej - okna drewniane /SST001/	m2		17,34		
6 KNNR 7/701/5 Okna z tworzyw sztucznych, okna powyżej 2,0·m2 - rozwieralno-uchylne z okuciami obwiedniowymi,kolor biały, wzór -wg wymienionych okien w pozostałych pomieszczeniach /SST006/-dokładny pomiar pobrać na miejscu	m2		17,34		
7 KNR 401/708/2 (1) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłogach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 25-cm /SST003/	m		33,92		
8 Kalkulacja indywidualna Załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz z kosztami składowania /SST001/	m3		0,77		
3 Wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych korytarza /CPV grupa- 454 /					
9 KNNR 3/306/1 Wykucie z muru z cegły różnych elementów, ściany na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej - drzwi aluminiowe /SST001/	m2		26,29		
10 KNNR 7/701/6 Dostarczenie i montaż ścianki z drzwiami dwuskrzydłowymi z tworzyw sztucznych kolor biały,wzór- wg wymienionych już w korytarzu obok /SST006/ - dokładny pomiar pobrać na miejscu	m2		26,29		
11 KNR 401/708/2 (1) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłogach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 25-cm /SST003/	m		27,45		
12 Kalkulacja indywidualna Załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz z kosztami składowania /SST001/	m3		0,99		