

Drenaż bieżni na boisku Orlik przy Liceum Ogólnokształcącym ul. Konopnickiej w Czechowicach-Dziedzicach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNNR 1 0202/06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m ³ w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 1km wykopy SD1-DR1 0,30*1,10*4,0 wykopy DR1-DR2 0,30*1,05*38,0 wykopy DR1-DR3 0,30*1,05*37,0 wykopy DR3-DR4 0,30*1,05*37,0	m3	1,320
			m3	11,970
			m3	11,655
			m3	11,655
		razem	m3	36,600
2	KNNR 1 0608/02	Wykonanie podsypki filtracyjnej w gotowym wykopie z gotowego kruszywa obsypka żwirowa SD1-DR1 0,30*0,20*4,0 obsypka żwirowa DR1-DR2 0,30*0,2*38,0 obsypka żwirowa DR1-DR3 0,30*0,2*37,0 obsypka żwirowa DR3-DR4 0,30*0,20*37,0	m3	0,240
			m3	2,280
			m3	2,220
			m3	2,220
		razem	m3	6,960
3	KNNR 4 1308/02	Kanały z rur drenarskich z PCW o średnicy 160mm łączone na wcisk m-z rur pcv dren fi 145 SD1-DR1 4		
			m	4,000
		razem	m	4,000
4	KNNR 4 1308/01	Kanały z rur drenarskich z PCW o średnicy 92mm łączone na wcisk m-z rur pcv fi 80 na wcisk 112		
			m	112,000
		razem	m	112,000
5	KNNR 4 1417/01	Studzienki kanalizacyjne drenarskie VAWIN o średnicy 315mm studzienki drenarskie pvc fi 315 1		
			szt	1,000
		razem	szt	1,000
6	KNNR 4 1417/01	Studzienki kanalizacyjne drenarskie VAWIN o średnicy 315mm studzienki drenarskie pvc fi 315 2		
			szt	2,000
		razem	szt	2,000
7	KNNR 4 1417/01	Studzienki kanalizacyjne drenarskie VAWIN o średnicy 315mm studzienki drenarskie pvc fi 315 1		
			szt	1,000
		razem	szt	1,000