

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
DP1405S i DP1400S BUCZKOWICE-GODZISZKA-KALNA
Część elektryczna i oświetleniowa

| Lp. | Kod STWiORB | Opis | Jm | Ilość robót | Cena jedn. roboty [zł] | Wartość [zł] |
|----------|--------------------|---|------|-------------|------------------------|--------------|
| 1 | D-01.00.00. | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | | |
| 1.1 | D-01.03.01. | <u>Dobudowa opraw oświetleniowych w istniejącej linii nN</u> | | | | |
| 1.1.1 | KNR 510/9902/2 | Montaż wysięgników i opraw oświetlenia ulicznego w istniejącej linii nN, oprawa sodowa energooszczędna montowana pod przewodami – oprawa 70W, wysięgnik 1.5m, 10st. | kpl. | 5 | | |
| 1.2 | D-01.03.01. | <u>Oświetlenie ronda Beskidzka – Lipowska – Bielska w Godziszce</u> | | | | |
| 1.2.1 | KNNR 5/903/1 (2) | Montaż i stawianie stupów linii napowietrznej nN z żerdzi wirowanych, stup pojedynczy do 10.5m, żerdź E-10.5/4.3 | stup | 1 | | |
| 1.2.2 | KNNR 5/903/4 (1) | Montaż i stawianie stupów linii napowietrznej nN z żerdzi wirowanych, hak wieszakowy z uchwytem, SOT klasa 2 Fi16 | szt | 2 | | |
| 1.2.3 | KNR 510/9902/2 | Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nN typu AsXSn lub podobnych, ręcznie, przewód izolowany 2x25mm ² | km | 0,023 | | |
| 1.2.4 | KNR 510/9902/2 | Montaż wysięgników i opraw oświetlenia ulicznego w istniejącej linii nN, oprawa sodowa energooszczędna montowana pod przewodami – oprawa 70W, wysięgnik 1.5m, 10st. | kpl. | 1 | | |
| 1.3 | D-01.03.01. | <u>Oświetlenie skrzyżowania k/kościoła w Godziszce</u> | | | | |
| 1.3.1 | KNR 510/9926/2 | Demontaż przewodów linii nN na stupach betonowych z przeznaczeniem do ponownego montażu, bez demontażu izolacji, przewody 35-50mm ² | km | 0,15 | | |
| 1.3.2 | KNR 510/9902/2 | Montaż wysięgników i opraw oświetlenia ulicznego w istniejącej linii nN, oprawa sodowa montowana pod przewodami z przeznaczeniem do ponownego montażu – demontaż. | kpl. | 2 | | |
| 1.3.3 | KNR 510/9924/1 | Demontaż ręczny podpór żelbetonowych i odciążek, podpora do 10m | szt | 1 | | |
| 1.3.4 | KNR 510/9923/5 | Demontaż mechaniczny stupów żelbetonowych, stup rozkraczny do 10m | szt | 1 | | |
| 1.3.5 | KNNR 5/903/1 (2) | Montaż i stawianie stupów linii napowietrznej nN z żerdzi wirowanych, stup pojedynczy do 10.5m, żerdź E-10.5/17.5 | stup | 1 | | |
| 1.3.6 | KNNR 5/902/2 | Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nN, poprzecznik krańcowy PK-4 | szt | 1 | | |
| 1.3.7 | KNNR 5/902/3 | Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nN, konstrukcja typu KTK o ilości izolatorów 1 | szt | 1 | | |
| 1.3.8 | KNR 510/802/5 | Montaż izolatorów stojących na trzony | szt | 4 | | |
| 1.3.9 | KNR 510/9902/2 | Montaż wysięgników i opraw oświetlenia ulicznego w istniejącej linii nN, oprawa sodowa energooszczędna montowana pod przewodami – oprawa 70W, wysięgnik 1.5m, 10st. | kpl. | 2 | | |
| 1.3.10 | KNR 510/9902/2 | Montaż wysięgników i opraw oświetlenia ulicznego w istniejącej linii nN, oprawa sodowa energooszczędna montowana pod przewodami – oprawa 150W, wysięgnik 1.5m, 10st. – oprawy z demontażu | kpl. | 2 | | |

Uwaga!

Wykonawca skalkuluje zakres przedmiotu zamówienia ujętego w dokumentacji wg kalkulacji indywidualnej podając cenę z uwzględnieniem wszystkich kosztów niezbędnych do wykonania robót, przy czym przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z projektem wykonawczym, specyfikacjami technicznymi, warunkami w terenie i określonymi przez Zamawiającego.